

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>modernizacyjne</b>				
1	<b>KNR 4-01</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - kominy	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0701-02</b>				
	<b>analogia</b>				
		25	m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
2	<b>KNR 2-02</b>	Wykonanie tynki wewn.cementowe kat.III na ścianach,	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0808-01</b>				
		35	m <sup>2</sup>	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
3	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1204-03</b>				
		35	m <sup>2</sup>	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
4	<b>KNR 4-01</b>	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m <sup>2</sup> - likwidacja puchli, wyrzuseń	szt.		
d.1	<b>0519-03</b>				
		12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
5	<b>KNR-W 4-01</b>	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wysoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy z cynku - $(12+12+10)*0,55 + 3,2 + (0,25+0,5)*(18+18+21+21) = 21,9+58,5$	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0540-01</b>				
			m <sup>2</sup>	80.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.400</b>
6	<b>KNP 02</b>	Obrobienie słupków odgromników i sztyc papą oraz na blacharce	szt.		
d.1	<b>0819-01.02</b>				
		25	szt.	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
7	<b>KNR-W 2-02</b>	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0504-02</b>				
		262.5+181.4	m <sup>2</sup>	443.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>443.900</b>
8	<b>KNR-W 2-02</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku - płyta PW 11 - papa + styropian+ papa	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0608-01</b>				
	<b>analogia</b>	443.9	m <sup>2</sup>	443.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>443.900</b>
9	<b>KNR 4-04</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>1101-05</b>				
		Krotność = 5			
		1	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	<b>KNR 4-04</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>1101-02</b>				
		1	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	<b>KNR-W 4-01</b>	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o średnicy 150 mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami	m		
d.1	<b>0544-04</b>				
		18+18+12.5+12.5	m	61.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.000</b>