

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 modernizacyjne CPV 45453000-7					
1	KNR 4-01 d.1 0701-02 analogia	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - kominy	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
2	KNR 2-02 d.1 0808-01	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III na ścianach,	m ²		
		35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
3	KNR 4-01 d.1 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
		35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
4	KNR 4-01 d.1 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łąt do 1.0 m2 - likwidacja puchli , wyrzuseń	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNR-W 4-01 d.1 0540-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy z cynku - $(12+12+10)*0,55 + 3,2+ (0,25+0,5)*(18+18+21+21)= + 25$	m ²		
		21.9+58.5+25	m ²	105.400	
				RAZEM	105.400
6	KNP 02 d.1 0819-01.02	Obrobienie słupków odgromników i sztyc papą oraz na blacharce	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
7	KNR-W 2-02 d.1 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
		262.5+181.4	m ²	443.900	
				RAZEM	443.900
8	KNR-W 2-02 d.1 0608-01 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku - płyta PW 11 - papa + styropian+ papa	m ²		
		443.9	m ²	443.900	
				RAZEM	443.900
9	KNR 4-04 d.1 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 5	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-04 d.1 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 4-01 d.1 0544-04	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o średnicy 150 mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami	m		
		19.5+19.5+13+13	m	65.000	
				RAZEM	65.000
12	KNR-W 4-01 d.1 0416-04 analogia	zamocowanie belki 14 x 14 cm na okapie	m		
		78	m	78.000	
				RAZEM	78.000
13	KNR 4-01 d.1 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
14	KNR 4-02 d.1 0416-03	Demontaż naczynia zbiorczego otwartego o pojemności do 400 dm ³ - wraz z rozbiórką ścianek z cegły	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 d.1 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
		0.4	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
16	KNR-W 2-02 d.1 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
		250	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej - obróbka narożników	m ²		
d.1	0530-02 analogia	25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
18	KNR-W 4-01	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o średnicy 150 mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami	m		
d.1	0544-04	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000