

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W BRZUSTOWIE GM. INOWŁÓDZ  
ADRES INWESTYCJI : INOWŁÓDZ DZ. O NR EWID. 640, 576, 1111, 761, 931, 113  
INWESTOR : GMINA INOWŁÓDZ  
ADRES INWESTORA : 97-215 INOWŁÓDZ UL. SPALSKA 2  
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : III KW. 2007

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis	jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.833		
2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. w tym rowy 710.	m <sup>3</sup>	459.5		
3	Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. I-II	m <sup>3</sup>	336		
4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m <sup>3</sup>	123.5		
5	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowyład. po terenie lub drogach gruntow.(kat.gr. III-IV) Krotność = 10	m <sup>3</sup>	123.5		
6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	833*4.2 = 3498.600		
7	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (kruszywo łamane Inwestora)	m <sup>2</sup>	833*4.2 = 3498.600		
8	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 50 kg/m2	t	833*4.1*0.05 = 170.765		
9	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	833*4 = 3332.000		
10	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m	7+12 = 19.000		
11	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	4+4 = 8.000		
12	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm Krotność = 0.933	m <sup>2</sup>	15.25		
13	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	15.25		
14	Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy piaszczysty, gr. warstwy 10 cm	m	0.7*833*2 = 1166.200		

## PODSUMOWANIE

## CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: