

Inowłódz: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Królowa Wola – Teofilów Nr 116217E

Numer ogłoszenia: 78567 - 2015; data zamieszczenia: 29.05.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 45335 – 2015 r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Inowłódz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz, woj. łódzkie, tel. (044) 710 12 33, faks (044) 710 12 33.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Królowa Wola – Teofilów Nr 116217E.

II.2) **Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

II.3) **Określenie przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące swym zakresem przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Królowa Wola – Teofilów Nr 116217E.
2. Stan istniejący: Obecnie droga posiada nawierzchnię tłuczniową z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm i pobocza gruntowe. Odwodnienie drogi jest realizowane grawitacyjnie za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych.
Szerokość pasa drogowego od 10 do 15 m.
Szerokość istniejącej jezdni tłuczniowej zmienna od 3,0 m do 4,0 m.
W pasie drogowym przebiegają następujące sieci infrastruktury:
 - sieć wodociągowa
 - napowietrzna linia energetyczna
 - kanalizacja sanitarna
 - napowietrzna linia telefoniczna
3. Zakres robót do wykonania:
 - roboty pomiarowe
 - odhumusowanie darniny gr. 15 cm
 - roboty ziemne – wykopy, nasypy związane z przygotowaniem koryta
 - koryto na poszerzeniach
 - podbudowa
 - wykonanie nawierzchni jezdni
 - pobocza ziemne
4. Konstrukcja projektowanej drogi

- warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, KR-1
 - warstwa wyrównawcza w ilości 75 kg/m² z betonu asfaltowego AC 11W 50/70, KR-1
 - podbudowa gr. 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm
 - podbudowa gr. 10 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm na poszerzeniach
 - pobocza gruntowe o szerokości 0,75 m
 - odwodnienie drogi poprzez wprowadzenie normatywnych spadków poprzecznych, wyrównanie spadków podłużnych
5. Obsługa geodezyjna (wytyczenie, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna).

UWAGA:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac stanowią: przedmiar robót, STWiORB oraz dokumentacja projektowa stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej na miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w celu oceny na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania oferty, wyceny zamówienia i podpisania umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Opoczyńska, Gielniów, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 495.051,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 358.976,96
- Oferta z najniższą ceną: 358.976,96 / Oferta z najwyższą ceną: 516.053,77
- Waluta: PLN.

WOJ
Bogdan Kacki

disicla