

		Kosztorysowanie FORTE 7.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków Rewaloryzacja zabytkowego parku w Spale (w granicach władania gminy Inowódz) - konserwacja i pielęgnacja zieleni .		
	Stawka robocizny: 10,34	
	Waluta:złoty	
	Identyfikator kosztorysu: SPAŁAZIEL1A	

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn.2007-10-03 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	roboty porządkowe				
10	Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3	177,40		
20	Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1 km	m3	177,40		
30	Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami za dalsze 1 km [S=14]	m3	177,40		
40u	Odchwaszczanie terenu	ha	2,00		
Razem rozdział 1: roboty porządkowe					
2	ścinanie drzew suchych i usychających				
50	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 16-20cm	szt	22,00		
60	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 21-30cm	szt	3,00		
70	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40cm	szt	5,00		
80	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65cm	szt	5,00		
Razem rozdział 2: ścinanie drzew suchych i usychających					
3	konserwacja i pielęgnacja drzewostanu				

90u	Oczyszczenie i zabezpieczenie ubytków zewnętrznych i wewnętrznych - zabiegi specjalistyczne	szt	67,00		
100u	Korekty koron , zdjęcie posuszu	szt	280,00		
110u	Cięcia sanitarne i korygujące żywopłotów o szer 0,8 m	m	140,00		
120u	Cięcia sanitarne i korygujące żywopłotów o szer 0,5 m	m	70,00		
130u	Cięcia sanitarne i korygujące żywopłotów o szer. 1,5 m	m	15,00		
Razem rozdział 3: konserwacja i pielęgnacja drzewostanu					
Razem kosztorys: Rewaloryzacja zabytkowego parku w Spale (w granicach władania gminy Inowódz) - konserwacja i pielęgnacja zieleni .					
VAT (22%)					
Razem kosztorys + VAT					

		Kosztorysowanie FORTE 7.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków Rewaloryzacja zabytkowego parku w Spale (w granicach władania gminy Inowódz) - wyposażenie w elementy małej architektury .		
	Stawka robocizny: 10,34	
	Waluta:złoty	
	Identyfikator kosztorysu: SPAŁAWYPOSAA	

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn.2007-10-03 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	wyposażenie parku				
10	Montaż ławek "LA 1" firmy ART-METAL lub podobnych - zakotwienie prętami w 2 fundamentach betonowych o wym 0,6x0,3x0,5 m	szt	18,00		
20	Ustawienie koszy na śmieci "K 1" firmy ART-METAL lub podobnych - zakotwienie w fundamencie betonowym 0,3x0,3x0,5 m	szt	10,00		
Razem rozdział 1: wyposażenie parku					
2	przebudowa fontanny				
30u	Demontaż starych płyt okładzinowych z górnej części murku wraz z wywozem gruzu	m2	25,00		
40u	Obłożenie murka fontanny płytami z piaskowca o wym. 213x54x7 cm	szt	13,00		
50u	Obłożenie murka fontanny płytami z piaskowca o wym. 90x53x4 cm	szt	13,00		
60u	Obłożenie murka fontanny płytami z piaskowca o wym. 177x40x4 cm	szt	13,00		

70u	Obłożenie murka fontanny płytami z piaskowca o wym. 61,5x53x4 cm	szt	26,00		
80u	Obłożenie murka fontanny płytami z piaskowca o wym. 177x53x4 cm	szt	13,00		
90u	Obłożenie murka fontanny - pilastry krawędziowe o wym. 53x3x3 cm	szt	13,00		
100u	Ułożenie na dnie fontanny rury osłonowej	mb	10,00		
110u	Położenie warstwy kleju Caro firmy Atlas lub podobne - warstwa grubości 0,5 cm	m2	45,00		
120u	Ułożenie na dnie fontanny kostki granitowej szarej 8x10 cm na warstwie kleju	m2	10,00		
130u	Ułożenie na dnie fontanny kostki granitowej żółtej 8x10 cm na warstwie kleju	m2	50,00		
140u	Zabezpieczenie fontanny - (czyszczenie , konserwacja , utwardzenie , zabezpieczenie przed wchłanianiem wody , ochrona przed graffiti , zabezpieczenie naturalnego koloru.) - preparaty firmy REMMERS lub podobne .	m2	45,00		
Razem rozdział 2: przebudowa fontanny					
Razem kosztorys: Rewaloryzacja zabytkowego parku w Spale (w granicach władania gminy Inowłódz) - wyposażenie w elementy małej architektury .					
VAT (22%)					
Razem kosztorys + VAT					

Kosztorysowanie FORTE 7.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

**45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Spale (w granicach władania gminy Inowódz) -zakładanie zieleni .**

Stawka robocizny: 10,34
Waluta:złoty
Identyfikator kosztorysu: SPAŁAZIELNASAA

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn.2007-10-03 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	zadrzewienie				
10	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą całkowitą dołów,o średnicy i głębokości dołów 0.5m , zamocowanie do palików drewnianych	szt	59,00		
20	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą całkowitą dołów o średnicy i głębokości 0.5 m	szt	44,00		
30	Korowanie drzew liściastych i iglastych warstwą kory grub 5 cm - średnica korowania o 50 cm	szt	103,00		
Razem rozdział 1: zadrzewienie					
2	trawniki				
40	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej z nawożeniem,grunt kat.III	ha	0,95		
50	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem,grunt kat.III	m2	4 500,00		
Razem rozdział 2: trawniki					
Razem kosztorys: Rewaloryzacja zabytkowego parku w Spale (w granicach władania gminy Inowódz) -zakładanie zieleni .					
VAT (22%)					
Razem kosztorys + VAT					

		Kosztorysowanie FORTE 7.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków Rewaloryzacja zabytkowego parku w Spale (w granicach władania gminy Inowódz) - nawierzchnie piesze , place wypoczynkowe .		
	Stawka robocizny: 10,34	
	Waluta:złoty	
	Identyfikator kosztorysu: SPAŁA07DROA	

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn.2007-10-03 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	nawierzchnie				
1.1	roboty rozbiórkowe				
10	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	823,44		
20	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wym.6x20 cm na podsypce piaskowej	m	499,50		
30	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	63,63		
40	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [S=14]	m3	63,63		
50u	Rozbiórka murku wraz z wywozem gruzu na odl. do 15 km	mb	48,00		
Razem element 1.1 roboty rozbiórkowe					
1.2	ciągi piesze - żwirowe				
60	Koryta wykonywane pod ciągi piesze - ręcznie, głębokość 20 cm	m2	1 390,00		
70	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	278,00		

	koparki o poj.łyżki 0.40 m3, grunt kat.I-III				
80	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=4]	m3	278,00		
90	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 390,00		
100	Nawierzchnie żwirowe , rozścielenie kruszywa ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 390,00		
110	Obrzeża elastyczne firmy EKO-BORD lub podobne z mocowaniem kotwami stalowymi	m	1 420,00		
Razem element 1.2 ciągi piesz - żwirowe					
1.3	plac żwirowe (część południowa)				
120	Koryta wykonywane pod plac żwirowe - ręcznie, głębokość 20 cm	m2	112,00		
130	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.40 m3, grunt kat.I-III	m3	22,40		
140	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=4]	m3	22,40		
150	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	112,00		

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn.2007-10-03 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
160	Nawierzchnie żwirowe , rozścielenie kruszywa ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	112,00		
170	Obrzeża elastyczne firmy EKO-BORD lub podobne z mocowaniem kotwami stalowymi	m	58,00		

Razem element 1.3 place żwirowe (część południowa)				
1.4	plac przy fontannie z kostki granitowej łupanej			
180	Koryta wykonywane pod plac przy fontannie - ręcznie, głębokość 20 cm, kat.gruntu I-II	m2	385,00	
190	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.40 m3, grunt kat.I-III	m3	77,00	
200	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=4]	m3	77,00	
210	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	385,00	
220	Nawierzchnie z kostki granitowej łupanej szarej 8/10 cm na podsypce żwirowej	m2	160,00	
230	Nawierzchnie z kostki granitowej łupanej szarej 15/17 cm na podsypce żwirowej	m2	25,00	
240	Nawierzchnie z kostki granitowej żółtej 8/10 cm na podsypce żwirowej	m2	200,00	
250	Obrzeża elastyczne firmy EKO-BORD lub podobne z mocowaniem kotwami stalowymi	m	80,00	
Razem element 1.4 plac przy fontannie z kostki granitowej łupanej				
1.5	chodniki z kostki granitowej łupanej			
260	Koryta wykonywane pod chodnik - ręcznie, głębokość 20 cm, kat.gruntu I-II	m2	542,00	
270	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.40 m3, grunt kat.I-III	m3	108,40	
280	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=4]	m3	108,40	
290	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie, gr.warstwy po	m2	542,00	

	zagęszczeniu 10 cm				
300	Nawierzchnie z kostki granitowej łupanej szarej 8/10 cm na podsypce żwirowej	m2	450,00		
310	Nawierzchnie z kostki granitowej łupanej szarej 15/17 cm na podsypce żwirowej	m2	92,00		
320	Obrzeża elastyczne firmy EKO-BORD lub podobne z mocowaniem kotwami stalowymi	m	550,00		
Razem element 1.5 chodniki z kostki granitowej łupanej					
Razem rozdział 1: nawierzchnie					
Razem kosztorys: Rewaloryzacja zabytkowego parku w Spale (w granicach władania gminy Inowódz) - nawierzchnie piesze , place wypoczynkowe .					
VAT (22%)					
Razem kosztorys + VAT					