

PRZEDMIAR

teofilów 2008

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.082		
2	KSNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gl.45 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 1.5	m ²	82*4.5 = 369.000		
3	KSNR 1 0203-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³	369*0.45 = 166.050		
4	KSNR 1 0204-04	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowylad. po drogach o naw.utwardz.(kat.gr. III-IV) Krotność = 10	m ³	369*0.45 = 166.050		
5	KSNR 6 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m ²	369-82*0.34 = 341.120		
6	KSNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	369-82*0.34 = 341.120		
7	KSNR 6 0502-04	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	369-82*0.34 = 341.120		
8	KSNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 12x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	173		
9	KNR AT-03 0402-01	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach	m	82		
10	KSNR 4 1417-03	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu osadzona na przepuszc	kpl.	1		
11	KSNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m ³	m ³	1.3		
12	KSNR 6 1301-07	Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm	m ²	2*1.0*82 = 164.000		