

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TEOFILÓW – KRÓLOWA WOLA OD KM 0+000 DO KM 0+318,80 Gm. INOWŁÓDZ pow. TOMASZOWSKI

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

CZĘŚĆ OPISOWA

Zakres robót:

- a) **nawierzchnie** (wykonanie nawierzchni ulicy z kostki brukowej #8 , wykonanie;
- b) **podbudowa** (profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego);
- c) **odwodnienie drogi /przepusty/**(budowa wpustu ulicznego nad istn. przepustem)
- d) **roboty ziemne** (korytowanie pod jezdnię,)
- e) **roboty uzupełniające** (roboty wykończeniowe).

Miejsce robót stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- a) **droga Teofilów – Królowa Wola gmina Inowlódz.**

Informacje na temat przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót:

- a) **miejsce zagrożenia: droga gminna Teofilów – Królowa Wola administrowana przez gminę Inowlódz; działka 393/1 obr. Inowlódz**
- b) **czas występowania zagrożenia: określi wykonawca robót,**
- c) **rodzaje zagrożeń:**
 - **zagrożenia wypadkowe: ruch drogowy, praca maszyn i urządzeń**
 - **zagrożenia zdrowotne: hałas, wibracja, zapylenie**
 - **zagrożenia pożarowe: praca urządzeń spalinowych**

Informacja o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzonych robót:

Zgodnie z opracowanym przez wykonawcę robót i zatwierdzonym przez Starostę Tomaszowskiego i GDDKiA w Łodzi oraz Komendę Wojewódzka Policji w Łodzi i Komendę Powiatową Policji w Tomaszowie Mazowieckim projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót (stanowiska pracy oznakowane, wydzielone zaporami, zastawami, pachołkami drogowymi)

Informacje o sposobie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót:

- a) **pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami: kwalifikacje - uprawnienia, badania lekarskie, szkolenia BHP, są zapoznani z ryzykiem zawodowym, w tym działań jego ograniczenia przez środki techniczne, proceduralne i kontrolne.**
- b) **Kierownik robót przeprowadzi z pracownikami instruktaż stanowiskowy BHP podający zagrożenia występujące na stanowisku pracy, sposoby ochrony przed zagrożeniami oraz metody bezpiecznego wykonywania pracy, w tym również:**
 - **określa zasady w przypadku wystąpienia zagrożenia:**
 - wstrzymanie pracy,
 - ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrożenia,
 - zabezpieczenie miejsca zagrożenia
 - ewentualne usunięcie zagrożenia
- c) **zgodnie z istniejącymi zagrożeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robót, pracownicy mają stosować środki ochrony indywidualnej**
 - **podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi,**
 - **specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki słuchu, rękawice antywibracyjne**
- d) **bezpośredni nadzór nad robotami drogowymi będzie pełniony przez uprawnionego kierownika budowy, majstrów, brygadzystów.**

Informacje na temat transportu i składowania materiałów na budowie:

- a) wszystkie materiały będą przemieszczane transportem kołowym oraz urządzeniami dostosowanymi do danego rodzaju materiału

Informacja na temat zabezpieczenia p.poż. i pierwszej pomocy

- a) sprzęt techniczny wyposażony jest w gaśnice p.poż i apteczki pierwszej pomocy
- b) na terenie budowy w miejscu wydzielonym i oznaczonym powinien znajdować się podstawowy sprzęt p-poż. (gaśnice, tłumice) oraz apteczka pierwszej pomocy.

Uwaga: Dokumentacja dotycząca prowadzonych robót będzie dostępna u kierownika budowy

mgr inż. Edward Grzegorzewski
uprawniony do projektowania i budowy
Jróg i mostów
upr. Nr UAN.IY.10220/124/84
UAN.V-8388/178/88

Opracował: mgr inż. Edward Grzegorzewski