

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Zamek w Inowłodzu					
1	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej				
1	KNR 19-01	Ściany z kamienia na zaprawie wapienno-trassowej	m ³		
d.1	0309-01	wieża 0.85*[4.6*2+4.5+4.6+4.3+4.36+4.35+4.3+3.75+3.8+3.85+3.6+3.7+3.68+3.7+3.6]*2*3.9	m ³	108.55	
				RAZEM	108.55
2	KNR-W 2-02	Śłupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 6 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1	0208-08	ślupy wieża 8 sztuk 0.32*0.3*2*[4.0]*8	m ³	6.14	
				RAZEM	6.14
3	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ukłożenie nadproży prefabr.	m		
d.1	0126-05	3*1.2	m	3.60	
	poz.64			RAZEM	3.60
4	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 6mm	t		
d.1	0290-01	ślupy wieża 8 sztuk 2*[4/0.2+1]*1.61*0.000222*8	t	0.12	
				RAZEM	0.12
5	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone 8-14mm	t		
d.1	0290-02	ślupy wieża 8 sztuk 4.0*8*0.000888*8	t	0.17	
				RAZEM	0.17
6	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²		
d.1	1610-02	12*[4.6+4.5+4.6+4.3+4.3+4.35+4.3+4.6]	m ²	426.60	
				RAZEM	426.60
7		Czas pracy rusztowań grupy 1 - przyjęto połowę robót murowych do czasu pracy rusztowania			
d.1					