

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
Budowa chodnika w miejscowości Konewka gm. Inowłódz.

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: KONEWKA

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 1111-11-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	chodnik				
10	KNNR 6 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości chodników mechanicznie, głębokość 15 cm, kat.gruntu II-IV [R=1,5;S=1,5]	m2	912,00		
20	KNNR 6 106-5 Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	912,00		
30	KNNR 6 502-3 Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	912,00		
Razem rozdział 1: chodnik					
2	krawężniki i obrzeża				
40u	1-1 Cięcie nawierzchni płytą spalinową	mb	460,00		
50	KNR 2-31 401-4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x30 cm, grunt kat.III-IV	m	460,00		
60	KNNR 6 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława betonowa o wym 30x30 cm z oporem, podsypka cementowo-piaskowa	m	460,00		
70	KNNR 6 1108-2 Wypełnienie szczeliny pomiędzy krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią.	t	4,60		
80	KNNR 6 404-2 Obrzeża betonowe o wym.20x6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m	456,00		
Razem rozdział 2: krawężniki i obrzeża					
4	roboty wykończeniowe				
90	KNNR 1 504-1 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi wykopu, grunt kat.I-II	m3	136,80		
100	KNNR 6 1305-1 Regulacja wysokościowa studni telefonicznych i zasuw wodociagowych	m3	1,50		
Razem rozdział 4: roboty wykończeniowe					
Razem kosztorys: Budowa chodnika w miejscowości Konewka gm. Inowłódz.					
VAT (22%)					
Razem kosztorys + VAT					