

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Liliowej w Inowłodzu
ADRES INWESTYCJI : ul. Liliowa Inowódz
INWESTOR : GMINA INOWŁÓDZ
ADRES INWESTORA : 97-215 INOWŁÓDZ UL. SPALSKA 2

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R+Kp(R)$, $S+Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R)$, M , $S+Kp(S)+Z(S)$)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.4	km km	 0.400	
				RAZEM	0.400
2	KSNR 6 0802-02	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie 395*5	m ² m ²	 1975.000	
				RAZEM	1975.000
3	KSNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 550.7+554.1+773.5+660+12.8+13.4	m ² m ²	 2564.500	
				RAZEM	2564.500
4	KSNR 1 0203-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. (550.7+554.1+773.5+660+12.8+13.4)*0.3	m ³ m ³	 769.350	
				RAZEM	769.350
5	KSNR 1 0204-04	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowylad. po drogach o naw.utwardz.(kat.gr. III-IV) do 6 km Krotność = 5 (550.7+554.1+773.5+660+12.8+13.4)*0.3	m ³ m ³	 769.350	
				RAZEM	769.350
6	KSNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (550.7+554.1+773.5+660+12.8+13.4)+389.2+1140.3	m ² m ²	 4094.000	
				RAZEM	4094.000
7	KSNR 6 0106-03	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 15 cm (550.7+554.1+773.5+660+12.8+13.4)	m ² m ²	 2564.500	
				RAZEM	2564.500
8	KSNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (550.7+554.1+773.5+660+12.8+13.4)	m ² m ²	 2564.500	
				RAZEM	2564.500
9	KSNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) (550.7+554.1+773.5+660+12.8+13.4)	m ² m ²	 2564.500	
				RAZEM	2564.500
10	KSNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) (550.7+554.1+773.5+660+12.8+13.4)	m ² m ²	 2564.500	
				RAZEM	2564.500
11	KSNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 815	m m	 815.000	
				RAZEM	815.000
12	KSNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 21.5+23.5+23.3+23.1+22.9+23.1+19+18.8+22.7+26+24.3+24.6+24.2+24.1+22.9+19.6+25.6	m ² m ²	 389.200	
				RAZEM	389.200
13	KSNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 110.3+54.8+83.3+108.6+115+89.1+42+17+43.1+48.1+59.2+111.8+103.1+43.5+111.4	m ² m ²	 1140.300	
				RAZEM	1140.300
14	KSNR 1 0203-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 1140.3*0.1+389.2*0.3	m ³ m ³	 230.790	
				RAZEM	230.790
15	KSNR 1 0204-04	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowylad. po drogach o naw.utwardz.(kat.gr. III-IV) do 6 km Krotność = 5 230.79	m ³ m ³	 230.790	
				RAZEM	230.790
16	KSNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm TLUCZEŃ Z ROZ-BIÓRKI 389.2	m ² m ²	 389.200	
				RAZEM	389.200
17	KSNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm TŁUCZEŃ Z ROZ-BIÓRKI 1140.3	m ² m ²	 1140.300	
				RAZEM	1140.300

OFERTA

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.4		
2	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie	m ²	395*5 = 1975.000		
3	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	550.7+554.1+ 773.5+660+ 12.8+13.4 = 2564.500		
4	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³	(550.7+554.1+ 773.5+660+ 12.8+13.4)*0.3 = 769.350		
5	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowylad. po drogach o naw.utwardz.(kat.gr. III-IV) do 6 km Krotność = 5	m ³	(550.7+554.1+ 773.5+660+ 12.8+13.4)*0.3 = 769.350		
6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	(550.7+554.1+ 773.5+660+ 12.8+13.4)+ 389.2+1140.3 = 4094.000		
7	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 15 cm	m ²	(550.7+554.1+ 773.5+660+ 12.8+13.4) = 2564.500		
8	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	(550.7+554.1+ 773.5+660+ 12.8+13.4) = 2564.500		
9	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	(550.7+554.1+ 773.5+660+ 12.8+13.4) = 2564.500		
10	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	(550.7+554.1+ 773.5+660+ 12.8+13.4) = 2564.500		
11	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	815		
12	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	21.5+23.5+ 23.3+23.1+ 22.9+23.1+ 19+18.8+ 22.7+26+ 24.3+24.6+ 24.2+24.1+ 22.9+19.6+ 25.6 = 389.200		
13	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	110.3+54.8+ 83.3+108.6+ 115+89.1+42+ 17+43.1+ 48.1+59.2+ 111.8+103.1+ 43.5+111.4 = 1140.300		
14	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³	1140.3*0.1+ 389.2*0.3 = 230.790		
15	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowylad. po drogach o naw.utwardz.(kat.gr. III-IV) do 6 km Krotność = 5	m ³	230.79		
16	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm TŁUCZEŃ Z ROZBIÓRKI	m ²	389.2		
17	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm TŁUCZEŃ Z ROZBIÓRKI	m ²	1140.3		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: