

Inowłódz, dnia 24.09.2009 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ulicy Liliowej w Inowłodzu”.

W odpowiedzi na pismo jednego z oferentów, Gmina Inowłódz 97-215 Inowłódz ul. Spalska 2, działając zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn.zm.) udziela następujących wyjaśnień:

ad.1. Projekt zagospodarowania zostanie załączony.

ad.2. Wykreśla się z projektu umowy zapis § 7 ust.4 , który brzmiał: „Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami cały zakres robót wg szczegółowej informacji związanej z udzieleniem zamówienia”

ad.3. Wykreśla się z projektu umowy w § 21 błędnie zamieszczony zapis „Zamawiający zgodnie z art.11 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy” Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Ad.4. Opis przedmiotu zamówienia” nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej – warstwa ścieralna z BA 0/12,8, warstwa wiążąca z BA 0/12,8 dla KR1

ad.5. Do ogłoszenia zostało dołączone pismo dot. modyfikacji siwz , w którym poinformowano, że wycofuje się przedmiar robót z 11 poz., natomiast wyceny należy dokonać wg załączonego kosztorysu ofertowego w wykazie na stronie internetowej pod poz. „oferta liliowa”

ad.5.1. Nie należy wyceniać zjazdów gospodarczych z kostki brukowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm

ad.5.2. Nie należy wyceniać chodników z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4 cm na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem RM-2,5MPa

ad.5.3. Nie należy wyceniać zabezpieczenia kabli rurami osłonowymi AROT

ad.5.4. Należy uwzględnić w ofercie wykonanie regulacji urządzeń podziemnych

ad. 5.5. Nie należy wyceniać oznakowania.

ad.5.6. Należy uwzględnić w ofercie usunięcie humusu.

Ad. 5.7. W załączonym kosztorysie ofertowym pod poz. 11 ujęto wykonanie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – należy wycenić wg załączonego kosztorysu ofertowego

Ad. 5.8. Nie należy wyceniać rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników, rozbiórki chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7, rozbiórki znaków drogowych


Ad. 5.9 Zjazdy wykonać z tłucznia uzyskanego z rozbiórki. Wymagania ST dotyczące wykonania podbudowy na zjazdach i chodnikach zgodnie z ST.

Ad.5.10. Obrzeża zostaną wykonane w etapie II

Ad. 5.11. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych należy wykazać w ofercie.

Ad.5.12. Zieleńce zostaną wykonane w II etapie.

Z pozycji ujętych w pkt. 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 5.8, 5.10, 5.12 inwestor zrezygnował i niniejsze prace zostaną wykonane w II etapie.

Wójt Gminy Inowłódz
42. 
mgr Cezary Krawczyk