

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn.11.11.1111

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	roboty pomiarowe i rozbiórkowe				
10	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,40		
20	KNNR 6 805-6 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	570,00		
30	KNNR 6 806-2 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	379,00		
40	KNNR 6 806-7 Rozebranie obrzeży o wym.6x20 cm na podsypce piaskowej	m	288,00		
50	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	60,41		
60	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [S=4]	m3	60,41		
Razem rozdział 1: roboty pomiarowe i rozbiórkowe					
2	chodnik				
70	KNNR 6 101-7 Koryta wykonywane na całej szerokości chodników , głębokość 10 cm, kat.gruntu III	m2	323,00		
80	KNNR 6 106-5 Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	530,00		
90	KNNR 6 502-2 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	530,00		
100	KNNR 6 404-2 Obrzeża betonowe o wym.20x6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m	315,00		
Razem rozdział 2: chodnik					
3	zjazdy				
110	KNNR 6 101-8 Koryta wykonywane na całej szerokości zjazdów , głębokość 20 cm, kat.gruntu III-IV	m2	95,00		
120	KNNR 6 204-1 Podbudowa z tłucznia kamiennego , gr.warstwy po uwałowaniu 10 cm	m2	95,00		
130	KNNR 6 502-3 Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	95,00		
Razem rozdział 3: zjazdy					
4	krawężniki				

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn.11.11.1111

str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
----	-------	-----------------	-------	------------	---------

140	KNR 2-31 401-4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x30 cm, grunt kat.III-IV	m	379,00		
150	KNNR 6 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława betonowa z oporem, podsypka cementowo-piaskowa	m	379,00		
Razem rozdział 4: krawężniki					
5	roboty wykończeniowe				
160u	1-1 Wykonanie palisady betonowej wysokości 30 cm	mb	64,00		
Razem rozdział 5: roboty wykończeniowe					
Razem kosztorys: Budowa chodnika w miejscowości Spała ul. Wojciechowskiego.					
VAT (22%)					
Razem kosztorys + VAT					