

**45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
Budowa chodnika w miejscowości Spała ul. Wojciechowskiego.**

Identyfikator kosztorysu: CHOD WOJCIECHOWSKIEGO

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.11.11.1111

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	roboty pomiarowe i rozbiórkowe		
10	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,40
20	KNNR 6 805-6 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	570,00
30	KNNR 6 806-2 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	379,00
40	KNNR 6 806-7 Rozebranie obrzeży o wym.6x20 cm na podsypce piaskowej	m	288,00
50	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 570*0,07+379*0,3*0,15+288*0,2*0,06	m3	60,41
60	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [S=4]	m3	60,41
2	chodnik		
70	KNNR 6 101-7 Koryta wykonywane na całej szerokości chodników , głębokość 10 cm, kat.gruntu III	m2	323,00
80	KNNR 6 106-5 Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm 530	m2	530,00
90	KNNR 6 502-2 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	530,00
100	KNNR 6 404-2 Obrzeża betonowe o wym.20x6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m	315,00
3	zjazdy		
110	KNNR 6 101-8 Koryta wykonywane na całej szerokości zjazdów , głębokość 20 cm, kat.gruntu III-IV	m2	95,00
120	KNNR 6 204-1 Podbudowa z tłucznia kamiennego , gr.warstwy po uwałowaniu 10 cm	m2	95,00
130	KNNR 6 502-3 Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	95,00
4	krawężniki		
140	KNR 2-31 401-4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x30 cm, grunt kat.III-IV	m	379,00
150	KNNR 6 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława betonowa z oporem, podsypka cementowo-piaskowa	m	379,00
5	roboty wykończeniowe		

160u	1-1 Wykonanie palisady betonowej wysokości 30 cm	mb	64,00
----- Koniec wydruku -----			