

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.252	km km	0.252	
				RAZEM	0.252
2	KNNR 6 d.1 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 1.5 252*4.5	m ² m ²	1134.000	
				RAZEM	1134.000
3	KNNR 1 d.1 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 252*4.5*0.45	m ³ m ³	510.300	
				RAZEM	510.300
4	KNNR 1 d.1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10 510.3	m ³ m ³	510.300	
				RAZEM	510.300
2		Roboty montażowe			
5	KNNR 6 d.2 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm 1134-252*0.34	m ² m ²	1048.320	
				RAZEM	1048.320
6	KNNR 6 d.2 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 1134-252*0.34	m ² m ²	1048.320	
				RAZEM	1048.320
7	KNNR AT-03 d.2 0304-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej 1134-252*0.34	m ² m ²	1048.320	
				RAZEM	1048.320
8	KNNR 6 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 252*2	m m	504.000	
				RAZEM	504.000
9	KNNR AT-03 d.2 0402-01	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach 252	m m	252.000	
				RAZEM	252.000
10	KNNR 4 d.2 1424-03	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm bez osadnika i bez syfonu 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 6 d.2 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m ³ 12	m ³ m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNNR 6 d.2 1301-07	Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm 2*1.0*252	m ² m ²	504.000	
				RAZEM	504.000