

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Remont drogi gminnej w m. Luciążna gm. Inowłódz .

Identyfikator kosztorysu: LUCIAŻNA 3

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 1111-11-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie 100*4	m2	400,00
			400,00
20	KNNR 6 113-5 Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym warstwa górna , średnia gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm 100*3,1	m2	310,00
			310,00
30	KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm 100*3	m2	300,00
			300,00
40	KNNR 6 204-1 Pobocza z tłucznia kamiennego , gr.warstwy po uwałowaniu 10 cm 100*0,5*2	m2	100,00
			100,00
50	KNNR 1 202-6 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.40 m3, grunt kat.III-IV 110*(0,3+1,2)*0,5*0,6	m3	49,50
			49,50
60	KNNR 1 503-3 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, grunt kat.I-III 110*(1+0,3+1)	m2	253,00
			253,00
70	KNNR 6 702-1 Ustawienie słupka znaku drogowego z rur stalowych	szt	1,00
80	KNNR 6 702-5 Montaż tablicy znaku drogowego odblaskowego - folia I generacji .	szt	1,00

----- Koniec wydruku -----