

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Scena					
1	KNR-W 4- d.1 01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków (konstrukcja sceny) 168.272	m ² m ²		
				168.272	
				RAZEM	168.272
2	KNR 4-01 d.1 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi (konstrukcja sceny) 80.00	m ² m ²		
				80.000	
				RAZEM	80.000
3	KNR 4-01 d.1 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi 88.272	m ² m ²		
				88.272	
				RAZEM	88.272
4	KNR 4-01 d.1 0816-03 analogia	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczółek o pow. ponad 8 m ² 88.272	m ² m ²		
				88.272	
				RAZEM	88.272
5	KNR 2-02 d.1 1509-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych (powierzchnia sceny) 88.272	m ² m ²		
				88.272	
				RAZEM	88.272
6	KNR 4-04 d.1 0814-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o śr. 16-24 mm 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-04 d.1 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km 0.75	t t		
				0.750	
				RAZEM	0.750
8	KNR 4-01 d.1 0322-01	Obsadzanie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 1,0 m ² w ścianach z cegieł 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-02 d.1 1203-01	Drzwi stalowe pełne o pow.do 2 m ² 1	m ² m ²		
				1.000	
				RAZEM	1.000
2 Widownia					
10	KNR 2-21 d.2 0607-01	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe 85.34	m m		
				85.340	
				RAZEM	85.340
11	KNR 2-21 d.2 0607-02	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa 128.00	m m		
				128.000	
				RAZEM	128.000
3 Nawierzchnia nieutwardzona					
12	KNR-W 2- d.3 01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.037	ha ha		
				0.037	
				RAZEM	0.037
13	KNR 2-01 d.3 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) 3.00	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 2-01 d.3 0106-02	Ręczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) 3.00	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 2-01 d.3 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia 0.10	ha ha		
				0.100	
				RAZEM	0.100
16	KNR 2-01 d.3 0301-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładoczymi (kat.gr.I-II) 110.7	m ³ m ³		
				110.700	
				RAZEM	110.700
17	KNR 2-31 d.3 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 369.00	m ² m ²		
				369.000	
				RAZEM	369.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-31 d.3 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm 120.00	m ² m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
19	KNR 2-31 d.3 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 92.70	m m	92.700	
				RAZEM	92.700
20	KNR 2-31 d.3 0113-01	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem 369.00	m ² m ²	369.000	
				RAZEM	369.000
21	KNR 2-31 d.3 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 218.00	m ² m ²	218.000	
				RAZEM	218.000
22	KNR 2-31 d.3 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 151	m ² m ²	151.000	
				RAZEM	151.000
23	KNR 2-01 d.3 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 450	m ² m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
24	KNR 2-01 d.3 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 450	m ² m ²	450.000	
				RAZEM	450.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Rozebranie boiska					
1	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie z odwozem i utylizacją	m ²		
d.1	0307-03	(39.59+28.59+39.98)*4.00	m ²	432.64	
				RAZEM	432.64
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02	13.04+1.08+6.85+1.14+8.73+39.59+28.59+39.98	m	139.00	
				RAZEM	139.00
3	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 5 cm	m ²		
d.1	0803-03 + KNR 2-31 0803-04	1126.81	m ²	1126.81	
				RAZEM	1126.81
4	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm	m ²		
d.1	0802-07	1126.81	m ²	1126.81	
				RAZEM	1126.81
5	KNR-W 2-	Odwóz gruzu asfaltowego z ładunkiem ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem samochodami samowyl. wraz z kosztami utylizacji na odl do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II	m ³		
d.1	01 0231-01	1126.81*(0.15+0.05)+139.00*0.08*0.30	m ³	228.70	
				RAZEM	228.70
6	KNR-W 2-	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II	m ³		
d.1	01 0210-03	Krotność = 8 1126.81*(0.15+0.05)+139.00*0.08*0.30	m ³	228.70	
				RAZEM	228.70
7	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³		
d.1	0101-04	4.5	m ³	4.50	
				RAZEM	4.50
8	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km	m ³		
d.1	0101-05	4.5	m ³	4.50	
				RAZEM	4.50
9	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm	m ²		
d.1	0510-01 + KNR 2-01 0510-02	1300	m ²	1300.00	
				RAZEM	1300.00
2 Tereny dla organizowania spotkania plenierowe					
2.1 Ławki i stoliki					
10	Stoliki	Stoliki betonowe wraz z montażem	szt		
d.2.	kalk. własna	8.00	szt	8.00	
				RAZEM	8.00
11	ławki z	Ławki betonowe z opraciem wraz z montażem	szt		
d.2.	oparciem				
1	kalk. własna	16.00	szt	16.00	
				RAZEM	16.00
2.2 Grill					
12	Grill beto-	Grill betonowy z monażem	szt		
d.2.	nowy				
2	kalk. własna	2.00	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
2.3 Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej					
13	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II)	m ³		
d.2.	0301-01	7.50	m ³	7.50	
3					
				RAZEM	7.50
14	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.2.	0104-07				
3					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		25.00	m ²	25.00	
				RAZEM	25.00
15	KNR 2-31 d.2. 0113-01 3	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem	m ²		
		25.00	m ²	25.00	
				RAZEM	25.00
16	KNR 2-31 d.2. 0407-03 3	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		
		20.00	m	20.00	
				RAZEM	20.00
17	KNR 2-31 d.2. 0511-02 3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		25.00	m ²	25.00	
				RAZEM	25.00
3 Tereny wypoczynkowe umożliwiające wypoczynek dziećmi					
18	Plac zabaw d.3 kalk. własna	W skład zestawu wchodzi: dwie wieże sześcioboczne z z daszkiem, trzy wieże kwadratowe z daszkiem, dwie wieże kwadratowe bez daszku z rurką strażacką , dwie zjeżdżalnie, dwa pomosty wiszące, cztery pomosty stałe, dwie ścianki , wieża kominowa z opon, linka wspinaczkowa, pięć wejść	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
19	Piaskownica d.3 ca kalk. własna	Piaskownica wykonana jest z palisady średnicy 100 mm. Trzy siedziska zrobione są z laminowanej , wodoodpornej sklejki o tgrubości 18 mm.	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00