
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI : ZAMEK KAZIMIERZA WIELKIEGO- rozbudowa, adaptacja i częściowa rekonstrukcja ruin zamku
ADRES INWESTYCJI : INOWŁÓDZ
INWESTOR : Gmina Inowłódz
ADRES INWESTORA : ul. Spalska Inowłódz
BRANŻA : PRACE GEOLOGICZNE DLA UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH Z UTWORÓW JURAJSKICH
DLA POMPY CIEPLNEJ

DATA OPRACOWANIA : 21.05.2009

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : maj 2009

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.05.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0212-02	Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.15 - 0.25 m ³ w gr.kat. III	m ³		
		54	m ³	54.000	
				RAZEM	54.000
2	KNNR 1 0315-01	Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką	m ²		
		72	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
3	KNR 2-18 0504-03	Podłoża betonowe o grubości 15 cm	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNNR 1 0214-05	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m ³		
		38.9	m ³	38.900	
				RAZEM	38.900
5	KNR 4-01 0105-05 0105-07	Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III Przewóz ziemi taczkami - dodatek za każde nast. 10 m	m ³		
		15.1	m ³	15.100	
				RAZEM	15.100
6	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każde nast. 1 km	m ³		
		15.1	m ³	15.100	
				RAZEM	15.100
7	KNNR 11 0101-02	Obudowy studni wierconych z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
8	analiza indywidualna	Wiercenie studni wraz z uzbrojeniem otworu i czynnościami pomocniczymi na głębokości 50 m - 2 studnie	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.15 - 0.25 m ³ w gr.kat. III	m ³	54		
2	Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką	m ²	72		
3	Podłoża betonowe o grubości 15 cm	m ²	8		
4	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m ³	38.9		
5	Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III Przewóz ziemi taczkami - dodatek za każde nast. 10 m	m ³	15.1		
6	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każde nast. 1 km	m ³	15.1		
7	Obudowy studni wierconych z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie	szt.	8		
8	Wiercenie studni wraz z uzbrojeniem otworu i czynnościami pomocniczymi na głębokości 50 m - 2 studnie	m	100		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Koszty netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: