

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW			
1.1		Rekultywacja techniczna			
1	KNR-W 2-25	Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.- rozebranie	m ²		
d.1.	0308-02				
1			m ²	483.00	
	483				
				RAZEM	483.00
2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu z zdemontowanego ogrodzenia sprzymowanego samochodami samowyladowczymi	m ³		
d.1.	0108-11				
1			m ³	96.60	
	96.6				
				RAZEM	96.60
3		Prace porządkowe na całości terenu	kpl		
d.1.	kalk. własna				
1			kpl	1.00	
	1				
				RAZEM	1.00
4		Geodezyjne wytyczenie docelowego kształtu wyrobiska	kpl		
d.1.	kalk. własna				
1			kpl	1.00	
	1				
				RAZEM	1.00
5	KNR 2-01	Ukształtowanie skarp w nachyleniu 1:3 przy pompce koparki podsiębiernej	m ²		
d.1.	0234-07				
1	analogia		m ²	1500.00	
	0.15*10000				
				RAZEM	1500.00
6	KNR-W 10	Niwelacja przy użyciu mas gruntu i odpadów odspojonych w trakcie kształtowania skarp (ok 2400m ³)	m ²		
d.1.	2109-01				
1			m ²	3600.00	
	0.36*10000				
				RAZEM	3600.00
7	KNR 2-01	Zagęszczenie powierzchni (0,36ha)	m ³		
d.1.	0236-03				
1			m ³	2400.00	
	2400				
				RAZEM	2400.00
8	KNR 2-31	Warstwa wyrównawczo-odgazowująca z kruszyw drobniejszych frakcji, zwirow, kamieni, pokruszonego gruzu o gr. 10 cm.	m ²		
d.1.	0114-01				
1	analogia	Krotność = 0.5	m ²	5100.00	
	0.51*10000				
				RAZEM	5100.00
9	KNR 2-21	Warstwa izolująca z gliny o gr. 30 cm	m ³		
d.1.	0218-03				
1	analogia		m ³	1530.00	
	0.51*10000*0.3				
				RAZEM	1530.00
10	KNR 2-21	Warstwa wierzchnia z ziemi gorszej jakości gr. 50 cm (na skarpach gr. 30 cm)	m ³		
d.1.	0218-03				
1	analogia		m ³	2149.00	
	2149				
				RAZEM	2149.00
11	KNR 2-21	Warstwa wierzchnia humusu gr. 10 cm	m ³		
d.1.	0218-03				
1			m ³	610.00	
	610				
				RAZEM	610.00
12	KNR 2-21	Warstwa wierzchnia humusu na skarpach o nachyleniu 1:3	m ³		
d.1.	0218-06				
1			m ³	416.00	
	416				
				RAZEM	416.00
1.2		Rekultywacja biologiczna			
13	KNR 2-21	Obsianie trawą kupkówką ok. 100kg/ha, całą powierzchnię ukształtowanego terenu	ha		
d.1.	0403-02				
2			ha	0.51	
	0.51				
				RAZEM	0.51
14	KNR 2-21	Obsianie mieszaną traw wraz z roślinnością ok 10 kg powierzchni ukształtowanego terenu	ha		
d.1.	0403-04				
2			ha	0.51	
	0.51				
				RAZEM	0.51

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15		Nasadzenie roślinności krzewiastej w postaci np. wierzby wiciowe na całej powierzchni ukształtowanego terenu (w rejonie dna skarp w rozstawie co 2 m, po stronie południowej w 1 rzędzie, po stronie wschodniej i zachodniej w 2 rzędach, po stronie północnej w 3 rzędach, w układzie naprzemiennym)	kpl		
d.1.	kalk. własna				
2					
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
16		Nasadzenie drzew i krzewów w drugim roku rekultywacji zgodnie z projektem na całej powierzchni ukształtowanego terenu	kpl		
d.1.	kalk. własna				
2					
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
17		Pielęgnacja i korekta rekultywacji na całej powierzchni ukształtowanego terenu	kpl		
d.1.	kalk. własna				
2					
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00