

45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków
Budowa skweru spacerowo-widokowego nad rzeka Pilicą w Inowłodzu.

Identyfikator kosztorysu: SKWER INOWŁÓDZ

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.1111-11-11

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	roboty rozbiórkowe		
10	KNNR 6 808-8 Rozebranie słupków stalowych	szt	35,00
20	KNNR 1 104-4 Mechaniczne karczowanie pni	szt	8,00
30	KNNR 1 107-2 Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	2,24
	8*0,28		2,24
2	ciąg spacerowy		
40	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa dróg w terenie równinnym	km	0,13
50	KNNR 6 106-5 Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 12 cm [RMS=1,2]	m2	517,50
	4,5*115		517,50
60	KNNR 6 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	117,00
70	KNNR 6 404-5 Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na ławie betonowej z oporem, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	123,00
	118+5		123,00
80	KNNR 6 109-1 Podbudowy betonowe , gr.warstwy po zagęszczeniu 12 cm [RMS=1,2]	m2	473,00
	460+13		473,00
90	KNNR 6 502-3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	473,00
	460+13		473,00
100	KNNR 1 206-4 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - dowóz humusu	m3	133,00
	2*115*0,5+1*60*0,3		133,00
110	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. gruntu I-IV [S=4]	m3	133,00
120	KNNR 1 311-1 Ręczne formowanie nasypów z humusu	m3	133,00
130	KNNR 1 501-1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	290,00
	230+60		290,00

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.1111-11-11

str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
----	-------	-----------------	-------

140	KNR 2-21 401-1 [R=0,955] Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, grunt kat.I-II 230+60	m2	290,00 290,00
3	ciąg spacerowo-widokowy		
150	KNNR 1 112-2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0,11	ha	0,11 0,11
160	KNNR 6 404-5 Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na ławie betonowej bez oporu, wypełnienie spoin zaprawą cementową 71	m	71,00 71,00
170	KNNR 1 311-1 Ręczne formowanie nasypów z piasku - po wykarczowaniu drzew	m3	10,00
180	KNNR 6 109-1 Podbudowy betonowe , gr.warstwy po zagęszczeniu 12 cm [RMS=1,2]	m2	1 081,00
190	KNNR 6 502-3 Nawierzchnie z kostki brukowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	913,00
200	KNNR 6 502-3 Nawierzchnie z kostki brukowej kolorowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	168,00
210	KNNR 1 206-4 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - dowóz humusu 85*1*0,3	m3	25,50 25,50
220	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. gruntu I-IV [S=4]	m3	25,50
230	KNNR 1 311-1 Ręczne formowanie nasypów z humusu	m3	25,50
240	KNNR 1 501-1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 85	m2	85,00 85,00
250	KNR 2-21 401-1 [R=0,955] Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, grunt kat.I-II 85	m2	85,00 85,00
4	skalniak		
260	KNR 2-21 202-1 [R=0,955] Ręczne przekopanie gleby w gruncie kat.III na terenie płaskim, grunt niezadarniony	m2	120,00
270	KNNR 1 507-1 Humusowanie przy grubości warstwy humusu 5 cm [RMS=0,75]	m2	120,00
280	KNNR 1 507-2 Humusowanie - dodatek za każdy następny 1 cm humusu [RMS=5]	m2	120,00
290u	1-1 Ułożenie mozaiki z kamienia polnego - skałek	m3	2,00
300	KNR 2-21 322-1 [R=0,955] Sadzenie krzewów niskopiennych typu irga na terenie płaskim	szt	40,00
310	KNR 2-21 322-1 [R=0,955] Sadzenie krzewów niskopiennych typu wrzos na terenie płaskim	szt	40,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
320	KNR 2-21 401-1 [R=0,955] Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, grunt kat.I-II	m2	120,00
	120	120,00	
5	wyposażenie		
330u	2-1 Ławki parkowe	szt	6,00
340u	3-1 Kosze na śmieci	szt	6,00
----- Koniec wydruku -----			