

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 116233E w Brzustowie 2014					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	0111-01	dróg w terenie równinnym. 0.99	km	0.99	
				RAZEM	0.99
2		PODBUDOWA			
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha- nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni 992,0mx4,3m=4265,6m ²	m ²		
d.2	0103-03	4265.6	m ²	4265.60	
				RAZEM	4265.60
3	KNNR 6	Wyrównanie istniejącego podłoża kruszywem łamanym 0/31	m ³		
d.2	0107-01	zagęszczanym mechanicznie o gr. śr. 10 cm 4265, 6m ² x0.10m=426,56m ³	m ³	426.56	
		426.56		RAZEM	426.56
4	KNNR 6	Skropienie emulsją asfaltową podbudowy	m ²		
d.2	1005-07	4265.6	m ²	4265.60	
				RAZEM	4265.60
3		NAWIERZCHNIA			
5	KNNR 6	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub.	m ²		
d.3	0309-02	5 cm wg PN-EN 13108-1 992,0mx4,0m=3968,0m ²	m ²	3968.00	
		3968		RAZEM	3968.00
4		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE			
6	KNNR 6	Uzupełnianie i profilowanie mech. poboczy gruntowych gr. 15	m ²		
d.4	1301-01	cm 1488	m ²	1488.00	
				RAZEM	1488.00
7	KNNR 6	Zagęszczanie mech. poboczy gruntowych	m ²		
d.4	1301-02	1488	m ²	1488.00	
				RAZEM	1488.00