

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont ciągu pieszego w centrum Inowłódza - w kierunku kościoła św. Idziego</b>					
<b>1 Roboty przygotowawcze</b>					
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.175	km km	0.175	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.175</b>
2	KNNR 1 d.1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 350	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
3	KNNR 6 d.1 0802-02	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 10 cm mechanicznie 700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	700.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>700.000</b>
<b>2 Roboty ziemne</b>					
4	KNNR 1 d.2 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 164	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	164.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>164.000</b>
5	KNNR 1 d.2 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II 22	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
<b>3 Podbudowy</b>					
6	KNNR 6 d.3 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 756	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	756.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>756.000</b>
7	KNNR 6 d.3 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 720	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	720.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>720.000</b>
8	KNNR 6 d.3 0113-04	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm 720	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	720.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>720.000</b>
<b>4 Nawierzchnia</b>					
9	KNNR 6 d.4 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 720	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	720.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>720.000</b>
<b>5 Roboty wykończeniowe</b>					
10	KNNR 6 d.5 1301-01	Uzupełnienie i profilowanie poboczy gruntowych gr.10 cm 175	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	175.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>
11	KNNR 6 d.5 1301-02	Zagęszczanie mechaniczne poboczy gruntowych 175	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	175.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>
<b>6 Elementy ulic</b>					
12	KNNR 6 d.6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 370	m m	370.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>370.000</b>

Wigoria Knudzik  
upr. Bud. L00/0313/0w0105