

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont ciągu pieszego w centrum Inowłódza - wokół zamku Kazimierza Wielkiego					
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.25	km km		
				0.250	
				RAZEM	0.250
2	KNNR 1 d.1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek 253	m ² m ²		
				253.000	
				RAZEM	253.000
3	KNNR 6 d.1 0802-04	Frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 165	m ² m ²		
				165.000	
				RAZEM	165.000
4	KNNR 6 d.1 0802-02	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 10 cm mechanicznie 886	m ² m ²		
				886.000	
				RAZEM	886.000
5	KNNR 4 d.1 1308-01	Montaż rur dwudzielnych ochronnych o śr. zewn. 110 mm 100	m m		
				100.000	
				RAZEM	100.000
6	KNNR 6 d.1 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m ³ 1.0	m ³ m ³		
				1.000	
				RAZEM	1.000
2 Roboty ziemne					
7	KNNR 1 d.2 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytąd. 375	m ³ m ³		
				375.000	
				RAZEM	375.000
3 Podbudowy					
8	KNNR 6 d.3 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1111	m ² m ²		
				1111.000	
				RAZEM	1111.000
9	KNNR 6 d.3 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 990	m ² m ²		
				990.000	
				RAZEM	990.000
10	KNNR 6 d.3 0113-04	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm 990	m ² m ²		
				990.000	
				RAZEM	990.000
4 Nawierzchnia					
11	KNNR 6 d.4 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 990	m ² m ²		
				990.000	
				RAZEM	990.000
5 Roboty wykończeniowe					
12	KNNR 6 d.5 1301-01	Uzupełnienie i profilowanie poboczy gruntowych gr.10 cm 253	m ² m ²		
				253.000	
				RAZEM	253.000
13	KNNR 6 d.5 1301-02	Zagęszczanie mechaniczne poboczy gruntowych 253	m ² m ²		
				253.000	
				RAZEM	253.000
6 Elementy ulic					
14	KNNR 6 d.6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 501	m m		
				501.000	
				RAZEM	501.000

Wigilia Kucharski
upr. bud. LOD/0313/OWO/05