

Ogłoszenie nr 500052660-N-2018 z dnia 12-03-2018 r.

**Gmina Inowłódz: Remont drogi gminnej ul. Hubala w Spale**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 518496-N-2018

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 500044345-N-2018

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Inowłódz, Krajowy numer identyfikacyjny 59064799000000, ul. ul. Spalska 2, 97215 Inowłódz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. (044) 710 12 33, e-mail zamowienia@inowlodz.pl, faks (044) 710 12 33.

Adres strony internetowej (url): inowlodz.pl

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Remont drogi gminnej ul. Hubala w Spale

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

RL271.6.2018

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące swym zakresem remont drogi gminnej ul. Hubala w Spale na działkach o nr ewid. gruntów 24/16, 25, 27, 28/1, 28/5, 28/6 w obrębie 0007 Spała, zgodnie z następującymi częściami zamówienia:

1.1. CZĘŚĆ nr 1 – Remont drogi gminnej ul. Hubala w Spale - Branża drogowa; 1.2. CZĘŚĆ nr 2 – Remont drogi gminnej ul. Hubala w Spale - Branża elektryczna.

1.1. CZĘŚĆ nr 1 – Remont drogi gminnej ul. Hubala w Spale - Branża drogowa Zakres robót obejmuje przede wszystkim:

1.1.1. Roboty pomiarowe: - wytyczenie, - inwentaryzacja powykonawcza, 1.1.2. Roboty rozbiórkowe: - Rozebranie nawierzchni z betonu; - Rozbórka ogrodzenia betonowego; - Wywóz gruzu; 1.1.3. Roboty ziemne: - Korytowanie, profilowanie skarp i nasypów, inne nieprzewidziane wraz z wywozem urobku; 1.1.4. Montaż krawężników i obrzeży: - Krawężniki betonowe; - Obrzeża betonowe 1.1.5. Wykonanie nawierzchni: - Frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 3 cm; - Profilowanie i zagęszczanie podłoża - na poszerzeniach; - Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 20 cm - na poszerzeniach; - Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o gr. 20 cm - na poszerzeniach; - Wykonanie warstwy wyrównawczo wzmacniającej z mieszanek mineralno-bitumicznych w ilości 75 kg/m<sup>2</sup>; - Warstwa ścierna z mieszanki mineralno-asf. typu AC 8 S, grubości 4 cm. 1.1.6. Wykonanie zjazdów: - Wykonanie warstwy odcinającej z o gr. 15 cm; - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 15 cm 1.1.7. Wykonanie chodników: - Wykonanie warstwy odcinającej o gr. 10 cm; - Wykonanie chodników z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1.1.8. Wykonanie ścieku: - Wykonanie ław betonowych pod ściek; - Ułożenie ścieków z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej 1.1.9. Wykonanie poboczy: - Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm 1.1.10. Wykonanie organizacji ruchu: - Demontaż i montaż istniejącego oznakowania; - Montaż znaków pionowych na słupkach; - Ustawienie ciągu słupków stalowych/żeliwnych w rozstawie co 2 m (należy zastosować słupki jak na ulicy Piłsudskiego w Spale); - Wykonanie oznakowania poziomego 1.1.11. Wykonanie odwodnienia: - Oczyszczenie z wyprofilowaniem istniejących rowów przydrożnych; 1.1.12. Regulacja urządzeń: - Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – włazów kanałowych; - Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – zaworów wodociągowych 1.1.13. Roboty wykończeniowe: - Plantowanie ziemi; - Humusowanie z obsianiem trawą; - Montaż rur osłonowych; - Odtworzenie ogrodzenia z paneli systemowych; - Montaż bramy ogrodzeniowej szer. 5 m; - Montaż furtki ogrodzeniowej szer. 1 m 1.1.14. Inne roboty nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem właściwej realizacji zadania inwestycyjnego (jeżeli dotyczy). 1.2. CZĘŚĆ nr 2 – Remont drogi gminnej ul. Hubala w Spale - Branża elektryczna 1.2.1. Usunięcie kolizji z liniami energetycznymi SN i NN: - Linie kablowe SN (kopanie rowów, ułożenie rur osłonowych, zasypanie rowów, pomiary wskaźnika zagęszczenia gruntu, badanie linii SN); - Linie kablowe NN (kopanie rowów, nasypanie warstwy piasku, ułożenie kabli, ułożenie rur osłonowych, zasypanie rowów, pomiary wskaźnika zagęszczenia gruntu, badanie linii NN); - inne roboty nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem właściwej realizacji zadania inwestycyjnego (jeżeli dotyczy); 1.2.2. wykonanie oświetlenia ulicznego: - roboty demontażowe (demontaż opraw oświetleniowych, słupów i kabli); - montaż słupów i opraw oświetleniowych (montaż słupów i

opraw oświetleniowych – należy zastosować słupy jak przy drodze krajowej nr 48 w Spale wzdłuż ulicy Mościckiego na długości od skrzyżowania z ulicą Wojciechowskiego do skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego, montaż przewodów, układanie bednarki, montaż złączy kontrolnych, badania i pomiary instalacji uziemiającej, sprawdzenie samoczynnego wyłączenia, pomiar natężenia oświetlenia); - wykonanie linii kablowych (kopanie rowów, nasypianie warstwy piasku, ułożenie rur osłonowych, ułożenie kabli, montaż muf przelotowych, zasypanie rowów, zarobienie końców kabli, badanie linii kablowej, pomiar wskaźnika zagęszczenia gruntu); - inne roboty nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem właściwej realizacji zadania inwestycyjnego (jeżeli dotyczy). 1.2.3. Inne roboty nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem właściwej realizacji zadania inwestycyjnego (jeżeli dotyczy). 1.2.4. Prowadzenie w imieniu zamawiającego wszelkich zgłoszeń, uzgodnień, odbiorów i innych z zakładem energetycznym wraz z pokryciem przez wykonawcę ewentualnych kosztów takich działań. Przygotowanie dokumentacji i uzgodnienie wzoru umowy z zakładem energetycznym na podłączenie linii oświetlenia ulicznego do sieci (jeżeli wymagane). Zamawiający przekazuje wykonawcy do tego celu stosowne pełnomocnictwo. 2. Zamawiający nie dopuszcza zaniżania grubości warstw kruszywa oraz betonu asfaltowego. Podane grubości odnoszą się do grubości po zagęszczeniu, uwałowaniu. Nie dopuszcza się stosowania kruszywa chalcetonitowego i z recyklingu. 3. Wykonawca na własny koszt zapewnia obsługę geodezyjną (wytyczenie, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna). 4. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu zamówienia do stosowania przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz innych właściwych przepisów, w tym do obowiązku zapewnienia kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia w wymaganej specjalności. UWAGA: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac poszczególnych części stanowią: dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz STWiORB stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej na miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w celu oceny na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania oferty, wyceny zamówienia oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca. 3. W przypadku napotkania gruntów gliniastych, wysadzinowych, organicznych, sztucznie wbudowanych, wykonawca na własny koszt doprowadzi grunty do kategorii G1 w obrysie, jezdni, poboczny, chodników, zjazdów. 4. Zamawiający informuje, że załączony do SIWZ przedmiar robót służy wyłącznie jako materiał pomocniczy do sporządzenia przez wykonawcę oferty, a podstawą do obliczenia ceny ryczałtowej oferty jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz informacje zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach do niej.

#### II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV: 45230000-8, 45233000-9, 45231400-9, 45232200-4

### SEKCJA III: PROCEDURA

#### III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

#### III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

#### III.3) Informacje dodatkowe:

### SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

#### CZEŚĆ NR: 1

NAZWA: Remont drogi gminnej ul. Hubala w Spale - Branza drogowa

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 – zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

#### CZEŚĆ NR: 2

NAZWA: Remont drogi gminnej ul. Hubala w Spale - Branza elektryczna

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 – zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

### IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

#### IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

#### IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

**WÓJT**  
Bogdan Kacki