

## PRZEDMIAR ROBÓT

**NAZWA ZADANIA:** "Przebudowa wielofunkcyjnego boiska w Brzustowie".

### ADRES INWESTYCJI

Woj. Łódzkie, pow. Tomaszowski, gmina Inowłódz

DZ. EWID. NR: 443 obręb Brzustów, gmina Inowłódz, powiat tomaszowski.

### INWESTOR

Gmina Inowłódz,

ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz

### DATA OPRACOWANIA

15.01.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
<b>Roboty pomiarowe</b>			
1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Pozycja obejmuje kompletną obsługę geodezyjną. Wykonawca winien skalkulować również koszty inwentaryzacji powykonawczej.	ha	0,035
<b>II. ROBOTY ZIEMNE</b>			
2	Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV wraz z wywozem urobku na odległość do 5 km	m3	56,98
3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	130,75
<b>III. POBUDOWY</b>			
4	Warstwa odcinająca z pospółki gr. 20 cm	m2	130,75
5	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 20 cm	m2	130,75
<b>II. NAWIERZCHNIA</b>			
6	Transport i montaż nawierzchni wyrównawczej ET gr. 3,5 cm składającej się z granulatu SBR oraz żwiru połączonego lepiszczem poliuretanowym.	m2	351,00
7	Transport i montaż nawierzchni poliuretanowej warstwa I (dolna) gr. min. 10 mm złożonej z polimerycznie związanego granulatu gumowego SBR-1 - 4 mm ułożonej na uprzednio zagruntowanym podłożu.	m2	351,00
8	Transport i montaż nawierzchni poliuretanowej warstwa II (wykończeniowa) o gr. 3-4 mm będąca mieszaniną granulatu EPDM i kleju poliuretanowego.	m2	351,00
9	Malowanie linii segregacyjnych boiska, malowanie natryskowo, szerokość linii min. 5 cm: boisko do piłki ręcznej boisko do siatkówki, boisko do tenisa ziemnego, boisko do koszykówki.	kpl.	1,00
<b>III. ELEMENTY ULIC</b>			

10	Obrzeża bet. o wym. 8x30 na podsypce cem. Piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m	80,00
<b>IV. WYPOSAŻENIE</b>			
11	Dostawa i montaż stojaków do koszykówki o wysięgniku L=1,65 m, jednośłupowy ocynkowany ogniowo- 2 sztuki; Tablica do koszykówki laminat ekstar wymiar 1,05x1,8m sztuk 2, obręcz do koszykówki ocynkowana ogniowo z siatką łańcuszkową szt. 2, wraz z dostawą i montażem tulei 2 szt wraz z fundamentami.	kpl.	1,00
12	Dostawa i montaż: Słupki do siatkówki stalowe z możliwością regulacji wysokości, profil fi 76mm cynkowane ogniowo uniwersalne wolnostojące kpl. 1, Siatka do siatkówki z antenkami czarna wzmocniona taśmą z czterech stron szt. 1, wraz z dostawą i montażem tulei 2 szt wraz z fundamentami.	kpl.	1,00
13	Dostawa i montaż osprzętu sportowego do piłki ręcznej: Bramki wymiary 3x2m, aluminiowe 120x100 mm kolor biały -2 szt., wraz siatkami wraz z dostawą 4 szt. tulei.	kpl.	1,00
14	Dostawa i montaż: stanowisko dla sędziego, krzesło sędziowskie do tenisa ziemnego, aluminiowe waga 15 kg, plastikowe siedzenie, montaż do podłoża.	kpl.	1,00
15	Dostawa i montaż: Tablica sportowa elektroniczna (wyniki 25 cm, zegar 25 cm, sety 15 cm) wielkość 160x100x6 cm wraz z konstrukcją aluminiową mocowaną do podłoża.	kpl.	1,00
<b>V. ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>			
16	Plantowanie ziemi po ustawieniu obrzeży betonowych, wraz z humusowaniem i obsianiem trawą.	m2	40,00

Opracował:

  
mgr inż. Zbigniew Kucharski