

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Utwardzenia przy budynku świetlicy wiejskiej w Spale					
1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.034548	ha ha	0.035	0.035
				RAZEM	0.035
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 345.48	m ² m ²	345.480	345.480
				RAZEM	345.480
3	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników poz.2	m ² m ²	345.480	345.480
				RAZEM	345.480
4	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II poz.2*0.15+poz.3*0.20	m ³ m ³	120.918	120.918
				RAZEM	120.918
5	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km poz.4	m ³ m ³	120.918	120.918
				RAZEM	120.918
6	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.2	m ² m ²	345.480	345.480
				RAZEM	345.480
7	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm poz.2	m ² m ²	345.480	345.480
				RAZEM	345.480
8	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.2	m ² m ²	345.480	345.480
				RAZEM	345.480
9	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.2	m ² m ²	345.480	345.480
				RAZEM	345.480
10	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 67.2	m m	67.200	67.200
				RAZEM	67.200