

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO GMINY INOWŁÓDZ wariant OPTYMALNY
ADRES INWESTYCJI : Teren Gminy Inowłódz
INWESTOR : Gmina Inowłódz
ADRES INWESTORA : ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz
BRANŻA : ELEKTRYCZNA; KOD CPV 45.31.61.10-9

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

LESZEK PLICH

Spółka Komandytowa
95-030 Rzgów, ul. Redzka 43
tel. (42) 227 60 70 214 27 42
NIP: 728-27-10-359 REGON: 100609703

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	kpl.		
		805	kpl.	805.000	
				RAZEM	805.000
2	KNNR 9 1001-08	Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg	szt.		
		54	szt.	54.000	
				RAZEM	54.000
3	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa CQ 24L42-740 NR BPS CL2 M60	szt.		
		69	szt.	69.000	
				RAZEM	69.000
4	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa CQ 24L38-740 RC BPS CL2 M60	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa CQ 24L44-740 NR BPS CL2 M60	szt.		
		56	szt.	56.000	
				RAZEM	56.000
6	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa CQ 24L50-740 RC BPS CL2 M60	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa CQ 24L55-740 NR BPS CL2 M60	szt.		
		151	szt.	151.000	
				RAZEM	151.000
8	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa CQ 24L65-740 NR BPS CL2 M60	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
9	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa CQ 24L70-740 NR BPS CL2 M60	szt.		
		184	szt.	184.000	
				RAZEM	184.000
10	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa CQ 36L50-740 WR BPS CL2 M60	szt.		
		54	szt.	54.000	
				RAZEM	54.000
11	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa CQ 36L68-740 EWS BPS CL2 M60	szt.		
		45	szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
12	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa CQ 48L57-740 NR BPS CL2 M60	szt.		
		57	szt.	57.000	
				RAZEM	57.000
13	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa CQ 48L70-740 NR BPS CL2 M60	szt.		
		45	szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
14	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa CQ 60L57-740 NR BPS CL2 M60	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
15	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa CQ 72L60-740 NR BPS CL2 M60	szt.		
		55	szt.	55.000	
				RAZEM	55.000
16	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa FLEX 24L25-730 OP CL2 W5M D60 ANT	szt.		
		46	szt.	46.000	
				RAZEM	46.000
17	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - (komplet słup+fundament+wysięgnik)	szt.		
		54	szt.	54.000	
				RAZEM	54.000
18	KNNR 5-10 0803-01	Zerowanie wysięgnika - analogia	kpl.		
		805	kpl.	805.000	
				RAZEM	805.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR 9 1004-03	Wymiana przewodów izolowanych w wysięgnikach w latarniach o wys. 7-10 m 759	kpl. kpl.	 759.000	
				RAZEM	759.000
20	KNNR 9 0902-02	Wymiana osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznikowe złącze oświetleniowe BZO-01 z zaciskiem odgałęźnym typu SL 21.127 dla linii niskiego napięcia na słupie stojącym 508	szt. szt.	 508.000	
				RAZEM	508.000
21	KNNR 9 0902-02	Wymiana osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznikowe złącze oświetleniowe SV-25 z zaciskiem odgałęźnym typu SL 11.118 dla linii niskiego napięcia na słupie stojącym 93	szt. szt.	 93.000	
				RAZEM	93.000
22	KNR 7-12 0211-05	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi wysięgników 601	szt. szt.	 601.000	
				RAZEM	601.000
23	KNNR 9 1004-03	Wymiana przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych, rurach osłonowych, wysięgnikach w latarniach o wys. 7-10 m 215	kpl. kpl.	 215.000	
				RAZEM	215.000
24	KNNR 9 1006-02	Wymiana tabliczek bezpiecznikowych 215	szt. szt.	 215.000	
				RAZEM	215.000
25	KNNR 9 1006-04	Wymiana szafek oświetleniowych wraz z wyposażeniem 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
26	KNNR 5 0403-01	Wyniesienie układów sterowniczo-pomiarowych ze stacji trafo 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
27	Kalkulacja własna	Utylizacja źródeł światła 805	szt. szt.	 805.000	
				RAZEM	805.000