

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ZADANIA: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 116209E w miejscowości Żądłowice – Etap I”.

ADRES INWESTYCJI

Woj. Łódzkie, pow. Tomaszowski, gmina Inowłódz

DZ. EWID. NR: 334 , 310/5 obręb Żądłowice, gmina Inowłódz, powiat tomaszowski.

INWESTOR

Gmina Inowłódz,

ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz

DATA OPRACOWANIA

18.01.2019 r.

BRANŻA

Drogowa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
Roboty pomiarowe			
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym. Pozycja obejmuje kompletną obsługę geodezyjną. Wykonawca winien skalkulować również koszty inwentaryzacji powykonawczej oraz ochrony i przeniesienia znaków osnowy geodezyjnej i zgłosić ten fakt do PODGiK w Tomaszowie Maz. przed rozpoczęciem prac z tym związanych oraz pokryć wszystkie koszty z tym związane.	km	1,5
Rozbiórka elementów dróg			
2	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych: zawory wodociągowe	szt	4,00
3	Rury ochronne na przewodach elektrycznych o śr. 110 mm	m	20,00
4	Wycinka drzew o śr. 46-55 cm wraz z karczowaniem pni i wywozem na odl. do 10 km	szt	1,00
II. POBUDOWY			
5	Profilowanie i zagęszczenie koryta oraz istniejącej podbudowy	m2	6 300,00
6	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 15	m2	6 300,00
7	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego	m2	6 000,00
III. NAWIERZCHNIA			
8	Warstwa ścieralna gr. 5 cm z bet. asfaltowego AC 11S 50/70	m2	6 000,00
IV. OZNAKOWANIE PIONOWE			

9	Ustawienie słupków z rur stalowych śr. min. 60 mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem wykopów i fundamentów z betonu C16/20	szt.	2,00
10	Przymocowanie do słupków znaków ostrzegawczych typu A-1- 1 szt., A2-1 szt.(trójkatny o boku 900 mm)	szt.	2,00
V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
Pobocza			
11	Wykonanie poboczy gruntowych gr. 10 cm	m2	2 250,00

Opracował:

Zbigniew Kucharski
mgr inż. Zbigniew Kucharski
upr. bud nr. LOD.0313/OWOD/05