

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa Otwartej Strefy Rekreacji					
1		SIŁOWNIA PLENEROWA			
1	KNR-W 2-02 d.1 1220-01 analogia	Dostawa i montaż urządzenia siłowego - wioślarz	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 2-02 d.1 1220-01 analogia	Dostawa i montaż urządzenia siłowego - wyciskanie siedząc	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2-02 d.1 1220-01 analogia	Dostawa i montaż urządzenia siłowego - kołowrotek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-02 d.1 1220-01 analogia	Dostawa i montaż urządzenia siłowego - rowerek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-02 d.1 1220-01 analogia	Dostawa i montaż urządzenia siłowego - narciarz	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-02 d.1 1220-01 analogia	Dostawa i montaż urządzenia siłowego - twister	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-02 d.1 1220-01 analogia	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		STREFA RELAKSU			
8	KNR-W 2-02 d.2 1220-01 analogia	Dostawa i montaż urządzenia - stół do gry w szachy/warcaby	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-02 d.2 1220-01 analogia	Dostawa i montaż urządzenia - gra w kółko i krzyżyk	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2-02 d.2 1220-01 analogia	Dostawa i montaż urządzenia - gra labirynt	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-02 d.2 1220-01 analogia	Dostawa i montaż urządzenia - ławka parkowa	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR-W 2-02 d.2 1220-01 analogia	Dostawa i montaż urządzenia - kosz na śmieci	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 2-02 d.2 1220-01 analogia	Dostawa i montaż urządzenia - stojak na rowery	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3		PLAC ZABAW			
14	KNR 2-01 d.3 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - przyjęto powierzchnię placu zabaw 185,88	m ²		
			m ²	185.880	
				RAZEM	185.880
15	KNR 2-01 d.3 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3 poz. 14	m ²		
			m ²	185.880	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	185.880
16	KNR 2-02 d.3 1914-03	Wykonanie podsypki w warstwach o grub. 30 cm poz.14*0.30	m ³ m ³	55.764	
				RAZEM	55.764
17	KNR 2-01 d.3 0312-05	Wykopianie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 0.7 m (kat.gr.I-II) 30	dół. dół.	30.000	
				RAZEM	30.000
18	KNR-W 2-02 d.3 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m ³ 0.20*0.20*0.70*30	m ³ m ³	0.840	
				RAZEM	0.840
19	KNNR 2 d.3 1602-01 analogia	Ogrodzenie panelowe wys. 1 m na słupkach stalowych o rozstawie 2 m 54	m m	54.000	
				RAZEM	54.000
20	KNR 2-23 d.3 0404-04 analogia	Ogrodzenia wewnętrzne - furtka stalowa panelowa 1.0x1.1 m 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-02 d.3 1220-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia rurowego - multiwspinaczka 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-02 d.3 1220-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia linowego - piramida 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-02 d.3 1220-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia - drabinka pozioma 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-02 d.3 1220-01 analogia	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		ZIELEŃ			
25	KNR 2-21 d.4 0207-02	Orka glebogryzarką przyczepna kat.gruntu III (92.6+69.5)/10000	ha ha	0.016	
				RAZEM	0.016
26	KNP 01 d.4 1218-02.03	Grabienie spulchnionej gleby kat.III w terenie płaskim z wybieraniem zanieczyszczeń i modelowaniem według projektowanego profilu poz.25	m ² m ²	0.016	
				RAZEM	0.016
27	KNR 2-21 d.4 0405-05	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.III z nawożeniem poz.25	ha ha	0.016	
				RAZEM	0.016
28	KNR 2-21 d.4 0331-05	Sadzenie krzewów żywoplotowych w rowach o szer.do 45 cm w gruncie kat.III z całkowitą zaprawą rowów 12*5	szt. szt.	60.000	
				RAZEM	60.000