

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Budowa Otwartej Strefy Aktywności</b>					
1		<b>SIŁOWNIA PLENEROWA</b>			
1	KNR-W 2-02 d.1 1220-01 analogia	Dostawa i montaż urządzenia siłowego - wiosłarz	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 2-02 d.1 1220-01 analogia	Dostawa i montaż urządzenia siłowego - wyciskanie siedząc	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2-02 d.1 1220-01 analogia	Dostawa i montaż urządzenia siłowego - kołowrotek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-02 d.1 1220-01 analogia	Dostawa i montaż urządzenia siłowego - rowerek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-02 d.1 1220-01 analogia	Dostawa i montaż urządzenia siłowego - narciarz	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-02 d.1 1220-01 analogia	Dostawa i montaż urządzenia siłowego - twister	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-02 d.1 1220-01 analogia	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		<b>STREFA RELAKSU</b>			
8	KNR-W 2-02 d.2 1220-01 analogia	Dostawa i montaż urządzenia - stół do gry w szachy/warcaby	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-02 d.2 1220-01 analogia	Dostawa i montaż urządzenia - gra w kółko i krzyżyk	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2-02 d.2 1220-01 analogia	Dostawa i montaż urządzenia - gra labirynt	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-02 d.2 1220-01 analogia	Dostawa i montaż urządzenia - ławka parkowa	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR-W 2-02 d.2 1220-01 analogia	Dostawa i montaż urządzenia - kosz na śmieci	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 2-02 d.2 1220-01 analogia	Dostawa i montaż urządzenia - stojak na rowery	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3		<b>PLAC ZABAW</b>			
14	KNR 2-01 d.3 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - przyjęto powierzchnię placu zabaw 185,88	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	185.880	
				RAZEM	185.880
15	KNR 2-01 d.3 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3 poz.14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	185.880	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	185.880
16	KNR 2-02 d.3 1914-03	Wykonanie podsypki w warstwach o grub. 30 cm poz.14*0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	55.764	
				RAZEM	55.764
17	KNR 2-01 d.3 0312-05	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m <sup>2</sup> i głębokości do 0.7 m (kat.gr.I-II) 30	dół. dół.	30.000	
				RAZEM	30.000
18	KNR-W 2-02 d.3 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m <sup>3</sup> 0.20*0.20*0.70*30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.840	
				RAZEM	0.840
19	KNR 2 d.3 1602-01 analogia	Ogrodzenie panelowe wys. 1 m na słupkach stalowych o rozstawie 2 m 54	m m	54.000	
				RAZEM	54.000
20	KNR 2-23 d.3 0404-04 analogia	Ogrodzenia wewnętrzne - furka stalowa panelowa 1.0x1.1 m 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-02 d.3 1220-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia rurowego - multiwspinaczka 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-02 d.3 1220-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia linowego - piramida 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-02 d.3 1220-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia - drabinka pozioma 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-02 d.3 1220-01 analogia	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		<b>ZIELEŃ</b>			
25	KNR 2-21 d.4 0207-02	Orka glebogryzarką przyczepną kat.gruntu III (92.6+85.4)/10000	ha ha	0.018	
				RAZEM	0.018
26	KNP 01 d.4 1218-02.03	Grabienie spulchnionej gleby kat.III w terenie płaskim z wybieraniem zanieczyszczeń i modelowaniem według projektowanego profilu poz.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.018	
				RAZEM	0.018
27	KNR 2-21 d.4 0405-05	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.III z nawożeniem poz.25	ha ha	0.018	
				RAZEM	0.018
28	KNR 2-21 d.4 0331-05	Sadzenie krzewów żywoplotowych w rowach o szer.do 45 cm w gruncie kat.III z całkowitą zaprawą rowów 7*5	szt. szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
29	KNR 2-21 d.4 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000