

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ZADANIA: "Remont drogi nr 116234 w Brzustowie."

ADRES INWESTYCJI

Woj. Łódzkie, pow. Tomaszowski, gmina Inowłódz

DZ. EWID. NR: 931 obręb Brzustów, gmina Inowłódz, powiat tomaszowski.

INWESTOR

Gmina Inowłódz,
ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz

DATA OPRACOWANIA

BRANŻA

Drogowa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
Roboty pomiarowe			
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym. Pozycja obejmuje kompletną obsługę geodezyjną. Wykonawca winien skalkulować również koszty inwentaryzacji powykonawczej oraz ochrony i przeniesienia znaków osnowy geodezyjnej i zgłosić ten fakt do PODGiK w Tomaszowie Maz. przed rozpoczęciem prac z tym związanych oraz pokryć wszystkie koszty z tym związane.	km	0,95
Rozbiórka elementów dróg			
2	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych	szt	8,00
3	Zdjęcie warstwy humusu gr. 20 cm: (1,0 x 950,0)=950,0 m ²	m ²	950,00
II. PODBUDOWY			
4	Koryta gł. 10 cm w gruntach kat. II-IV wraz z odwozem urobku na odl. do 10 km (1,0x950,0)=950 m ²	m ²	950,00
5	Profilowanie i zagęszczenie koryta oraz istniejącej podbudowy (4,2x950,0)=3 990,0 m ²	m ²	3 990,00
6	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 20 cm (4,2x950,0)=3 990,0 m ²	m ²	3 990,00
7	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego (4,0x950,0)=3 800,0 m ²	m ²	3 800,00
III. NAWIERZCHNIA			
8	Warstwa ścieralna gr. 5 cm z bet. asfaltowego AC 11S 50/70 (4,0x950,0)=3 800,0 m ²	m ²	3 800,00
VI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
Pobocza			
9	Wykonanie poboczny z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 10 cm (2x0,75x950,0)=1425,0 m ²	m ²	1 425,00

Opracował:



mgr inż. Zbigniew Kucharski