

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Królów Wola -Teofilów Nr 116217E.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Obsługa geodezyjna inwestycji, pozycja obejmuje kompleksową obsługę geodezyjną. Wykonawca winien skalkulować również koszty inwentaryzacji powykonawczej oraz ochrony i przeniesienia znaków osnowy geodezyjnej i zgłosić ten fakt do PODGiK w Tomaszowie Maz. przed rozpoczęciem prac z tym związanych oraz pokryć wszystkie koszty z tym związane.	km		
d.1		0.997	km	0.997	
				RAZEM	0.997
2	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm mechanicznie (Od PKP km 0+895.39 do KT km 0+997.00).	m ²		
d.1		172.74	m ²	172.740	
				RAZEM	172.740
4	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1		1328.11	m ²	1328.110	
				RAZEM	1328.110
5	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m ³	m ³		
d.1		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
2 Roboty ziemne					
6	KNNR 1 0305-01	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II. (Od PKP km 0+895.39 do KT km 0+997.00.)	m ³		
d.2		13.57	m ³	13.570	
				RAZEM	13.570
7	KNNR 1 0407-01	Wykonanie nasypów. (Od PKP km 0+923.39 do KT km 0+997.00).	m ³		
d.2		233.00	m ³	233.000	
				RAZEM	233.000
3 Podbudowy					
8	KNNR 6 0102-01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²		
d.3		1146.35	m ²	1146.350	
				RAZEM	1146.350
9	KNNR 6 0113-05	Warswa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm- na poszerzeniach	m ²		
d.3		1121.38	m ²	1121.380	
				RAZEM	1121.380
10	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.3		4085.47	m ²	4085.470	
				RAZEM	4085.470
11	KNNR 6 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.3		5296.74	m ²	5296.740	
				RAZEM	5296.740
12	KNNR 6 0113-04	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm	m ²		
d.3		5296.74	m ²	5296.740	
				RAZEM	5296.740
13	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechanicznie nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²		
d.3		5197.54	m ²	5197.540	
				RAZEM	5197.540
14	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.3		5197.54	m ²	5197.540	
				RAZEM	5197.540
15	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 11W średnio 75kg/m ²	t		
d.3		390	t	390.000	
				RAZEM	390.000
16	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechanicznie nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.3		5098.34	m ²	5098.340	
				RAZEM	5098.340
17	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.3					

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Królów Woja - Teofilów Nr 116217E.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5098.34	m ²	5098.340	
				RAZEM	5098.340
4	Nawierzchnia				
18	KNNR 6 0309-02	Werstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm wg PN-EN 13108-1 (KR-1)	m ²		
d.4		5098.34	m ²	5098.340	
				RAZEM	5098.340
5	Pobocza				
19	KNNR 6 1301-04	Formowanie poboczy gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem mieszanką piaszczysto-gliniastą	m ³		
d.5		299.10	m ³	299.100	
				RAZEM	299.100
20	KNNR 6 1301-02	Zagęszczanie poboczy gruntowych	m ²		
d.5		1495.5	m ²	1495.500	
				RAZEM	1495.500

Wigore Kuchni
upr. b. / LOR/0313/0600/05