

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ZADANIA: "Remont drogi gminnej nr 116209 w miejscowości Żądłowice".

ADRES INWESTYCJI

Woj. Łódzkie, pow. Tomaszowski, gmina Inowłódz

Dz. ewid. nr: 334, 310/5 obręb Żądłowice, gmina Inowłódz, powiat tomaszowski.

INWESTOR

Gmina Inowłódz,
ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz

DATA OPRACOWANIA

03.08.2020 r.

BRANŻA

Drogowa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
Roboty pomiarowe			
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym. Pozycja obejmuje kompletną obsługę geodezyjną. Wykonawca winien skalkulować również koszty inwentaryzacji powykonawczej oraz ochrony i przeniesienia znaków osnowy geodezyjnej i zgłosić ten fakt do PODGIK w Tomaszowie Maz. przed rozpoczęciem prac z tym związanych oraz pokryć wszystkie koszty z tym związane.	km	1,485
Rozbiórka elementów dróg			
2	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych: zawory wodociągowe	szt	10,00
3	Zdjęcie warstwy humusu gr. 20 cm:	m2	1 226,96
4	Rury ochronne na przewodach elektrycznych o śr. 110 mm	m	60,00
5	Wycinka drzew o śr. 46-55 cm wraz z karczowaniem pni i wywozem na odl. do 10 km	szt	6,00
6	Usunięcie krzaków wraz z wywozem na odległość do 10 km	ha	0,02
II. ROBOTY ZIEMNE			
7	Wykonanie wykopów w gruntach klasy I-II z wywozem urobku na odl. do 10 km	m3	20,42
8	Wykonanie nasypów z materiału z dokopu	m3	342,56
III. POBUDOWY			
9	Profilowanie i zagęszczenie koryta oraz istniejącej podbudowy	m2	6 143,03
10	Warstwa odcinająca z piasku gr. 20 cm	m2	4 350,14
11	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 15	m2	1 792,89
12	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 20 cm	m2	4 350,14
13	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego	m2	6 443,03
IV. NAWIERZCHNIA			
14	Warstwa ścieralna gr. 5 cm z bet. asfaltowego AC 11S 50/70	m2	5 248,86

V. OZNAKOWANIE PIONOWE			
15	Ustawienie słupków z rur stalowych śr. min. 60 mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem wykopów i fundamentów z betonu C16/20	szt	2,00
16	Przymocowanie do słupków znaków ostrzegawczych typu A(trójkatny o boku 900 mm)	szt	2,00
VI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
Pobocza			
17	Wykonanie poboczy gruntowych gr. 10 cm	m2	2 228,13

Opracował:

mgr inż. Zbigniew Kucharski