

# Inowódz: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Teofilów do miejscowości Królowa Wola (Stegny)

Numer ogłoszenia: 136032 - 2010; data zamieszczenia: 19.05.2010

## OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 82726 - 2010r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Inowódz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowódz, woj. łódzkie, tel. (044) 710 12 33, faks (044) 710 12 33.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Teofilów do miejscowości Królowa Wola (Stegny).

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Teofilów do miejscowości Królowa Wola (Stegny) o nawierzchni z kostki brukowej #8 w krawężnikach wibroprasowanych prostokątnych 12x30. Zjazdy do posesji nie podlegają przebudowie. Konstrukcja projektowanej nawierzchni jezdni: - 8 cm - warstwa ścieralna z kostki brukowej, - 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3, - 22 cm podbudowa z kruszywa łamanego 4/31,5 stabilizowanego mechanicznie, - 15 cm warstwa odsączająca. Spoiny nawierzchni wykonać z mieszanki cementowo-piaskowej 1:3. Spadki poprzeczne jezdni w kierunku osi drogi. W osi drogi należy wykonać ściek osiowy z kostki brukowej #8 i zaniżeniu w stosunku do jezdni 2 cm. Ściek ułożyć na ławie betonowej z B20 o wymiarach jak na załączonym rysunku konstrukcyjnym. W pobliżu planowanych robót ziemnych przebiegają: wodociąg, napowietrzna linia energetyczna i oświetleniowa oraz teletechniczna. Roboty w pobliżu kolizji prowadzić ręcznie. Skrzynki zasuw wodociągowych należy wyregulować do poziomu pobocza lub jezdni. Prace należy wykonać od km 0+082,00 do km 0+334,00. Odcinek od km 0+00,0 do km 0+0,82 km został wykonany w I etapie. Na projekcie technicznym pokazano przebieg drogi do km 0+318,80. Zamawiający zdecydował o przedłużeniu do km 0+334,00.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.20-6.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  
nie

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 17.05.2010.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 6.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- Zakład Robót Inżynieryjno-Drogowych, ul. Polna 75A, Piotrków Tryb., kraj/woj. Polska.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 186347,70 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- Cena wybranej oferty: 144843,51
- Oferta z najniższą ceną: 144843,51 / Oferta z najwyższą ceną: 179444,82
- Waluta: PLN.

WÓJT  
GMINY INOWŁÓDZ  
mgr Cezary Krdwczyk