

Inowódz: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej - wymiana instalacji elektrycznej i drzwi wejściowych w miejscowości Liciężna, gm. Inowódz

Numer ogłoszenia: 164100 - 2011; data zamieszczenia: 20.06.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 100122 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Inowódz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowódz, woj. łódzkie, tel. (44) 710 12 33, faks (44) 710 12 33.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej - wymiana instalacji elektrycznej i drzwi wejściowych w miejscowości Liciężna, gm. Inowódz.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji budynku świetlicy wiejskiej - wymiana instalacji elektrycznej i drzwi wejściowych w miejscowości Liciężna, gm. Inowódz.

W zakres zamówienia wchodzi:

- I. Roboty w zakresie instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej, obejmujące:
- demontaż istniejących instalacji (zalicznikowych)
 - instalacje oświetleniowe
 - instalacje gniazd wtyczkowych
 - instalację odgromową i przepięciową

Zakres i kolejność robót:

1. Istniejące instalacje elektryczne zalicznikowe należy zdemontować.
2. Montaż 2 tablic rozdzielczych we wnękach, które należy wykuć w ścianie
 - TR1 - 1 szt.
 - TR2 - 1 szt.

3. Wykonanie wewnętrznych linii zasilających do tablic rozdzielczych TR1 i TR2 - przewód YDY 5x10mm² ułożyć w brzdach p/t - 6 mb
4. Montaż wyłączników (przycisków) pożarowych - 2 szt.
5. Układanie przewodów ognioodpornych HLGs 3x1,5 mm² w brzdach p/t, od tablic: TR1 i TR2 - do wyłączników pożarowych - 45 mb
6. Montaż gniazd wtyczkowych zwykłych p/t 230V/16A:
 - zwykłych - 64 szt.
 - bryzgoszczelnych - 11 szt.
7. Montaż łączników instalacyjnych p/t:
 - jednobiegunowych - 14 szt.
 - świecznikowych - 12 szt.
 - schodowych - 2 szt.
 - jednobiegunowych gryzgoszczelnych - 1 szt.
8. Montaż opraw oświetleniowych:
 - 2x36W - 42 szt.
 - 2x18W - 3 szt.
9. Montaż opraw oświetleniowych z modułami oświetlenia awaryjnego:
 - 2x36W - 3 szt.
 - 2x18W - 4 szt.
10. Montaż opraw oświetleniowych szczelnych:
 - 2x36W - 4 szt.
 - 2x18W - 4 szt.
 - żarowe - 1 szt.
11. Układanie przewodów w brzdach p/t:
 - YDYp2,5 mm² - 660 mb
 - YDYp 1,5 mm² - 500 mb
 - YDY p4x1,5 mm² - 80 mb
 - YDYp 2x1,5 mm² - 90 mb
 - DY 2,5 mm² - 30 mb
 - DY 16 mm² - 30 mb
12. Wykonanie instalacji odgromowej:
 - zwody poziome z pręta FeZn fi6 mm - 165 mb
 - zwody pionowe z pręta FeZn fi 6mm - 20 mb
 - złącza kontrolne - 4 szt.
 - uziom otokowy z bednarki FeZn 25x4 - 110 mb
13. Badania i pomiary:
 - sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - 73 punkty
 - badanie obwodów 1-fazowych - 31 szt.
 - pomiary instalacji odgromowej - 4 szt.

II. Roboty malarskie w pomieszczeniach: świetlica parter, pomieszczenie biurowe parter, Galeria - parter, kuchnia - parter, korytarz - parter

1. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności.
2. Gruntowanie podłoży preparatami „CERESIT CT 17” i „ATLAS UNI GRUNT” (lub równoważne) - powierzchnie pionowe pod malowanie.
3. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów.
4. Zabezpieczenie podłóg folią.

III. Wymiana drzwi zewnętrznych pełnych dwuskrzydłowych wraz z ościeżnicą - antywłamaniowych. Drzwi drewniane ze świetlikiem o wymiarach 150 x 325 cm.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.12.00-2, 45.44.21.00-8, 45.42.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak, **projekt/program:** Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Zakład Usług Technicznych ELEKTRA-GW s.c. Kazimierz Wochniak, Czesław Gąsieniec, ul. Wysoka 34/36, Tomaszów Maz., kraj/woj. Polska

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 77.587,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 47.000,41
- **Oferta z najniższą ceną:** 47.000,41 / **Oferta z najwyższą ceną:** 72.861,74
- **Waluta:** PLN

WÓJT
Zenon Chojnacki