

# Inowódz: Remont ciągu pieszego w centrum Inowódza

Numer ogłoszenia: 192857 - 2014; data zamieszczenia: 10.09.2014

## OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 170739 – 2014 r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

### SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Inowódz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowódz, woj. łódzkie, tel. (044) 710 12 33, faks (044) 710 12 33.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remont ciągu pieszego w centrum Inowódza.

II.2) **Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

II.3) **Określenie przedmiotu zamówienia:**

1. **Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na remoncie ciągów pieszych, tj.:**
  - remont ciągu pieszego w centrum Inowódza – w kierunku kościoła św. Idziego
  - remont ciągu pieszego w centrum Inowódza – wokół zamku Kazimierza Wielkiego
2. W ramach przedmiotowego zadania polegającego na remoncie ciągów pieszych zostanie zrealizowany następujący zakres robót:

**1) Remont ciągu pieszego w centrum Inowódza – w kierunku kościoła św. Idziego.**

Istniejący ciąg komunikacyjny posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego gr. 10 cm. Szerokość istniejącego ciągu jest zmienna i wynosi 3,0-3,5 m.

Ciąg pieszy przebiega w terenie płaskim. Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza.

Lokalizacja od km 0+000 do km 0+179

Szerokość projektowanej nawierzchni ciągu pieszego zmienna: 3,5 m – 4,0 m

Spadek jednostronny 2% w kierunku rzeki Pilicy

Długość odcinka 179 m.

Zakres robót obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni z podbudowy kruszywa gr.10 cm, wykonanie robót ziemnych: wykopów, nasypów związanych z korytem ciągu pieszego.

Ustawienie obrzeży bet. 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr.20 cm. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm szarej na podsypce cem-piaskowej 1:3 gr. 3 cm. Wykonanie poboczy gruntowych.

Przewiduje się poprawę odwodnienia poprzez wprowadzenie normatywnych spadków poprzecznych, wyrównanie spadków podłużnych.

Zakres robót budowlanych:

- roboty pomiarowe: 0,175 km
- roboty rozbiórkowe – 700,0 m<sup>2</sup>
- roboty ziemne – wykopy: 164,0 m<sup>3</sup>
- roboty ziemne nasypy – 22,0 m<sup>3</sup>
- profilowanie istniejącego podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 756,0 m<sup>2</sup>
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm – 720,0 m<sup>2</sup>
- nawierzchnie z kostki betonowej gr.8 cm – 720,0 m<sup>2</sup>
- uzupełnienie poboczy wraz z zagęszczeniem: 175,0 m<sup>2</sup>
- ustawienie obrzeży bet. 30x8 - 370,0 m
- obsługa geodezyjna (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza)

## 2) Remont ciągu pieszego w centrum Inowłódza – wokół zamku Kazimierza Wielkiego

Istniejący ciąg komunikacyjny biegnie od ul. Zamkowej wokół zamku Kazimierza Wielkiego.

Posiada nawierzchnię w km. 0+000 do 0+047 bitumiczną gr. 4 cm, następnie w km 0+047 km do 0+250 utwardzoną kruszywem i szlaką. Szerokość istniejącego ciągu jest zmienna i wynosi 3,0 – 3,5 m. Ciąg pieszy przebiega w terenie płaskim. Podłoże pod ciąg pieszy zalicza się do kategorii G-1.

Lokalizacja projektowanego ciągu od km 0+000 do km 0+253

Zakres robót obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej gr. 4 cm, rozbiórkę istniejącej podbudowy z kruszywa gr. 10 cm, wykonanie robót ziemnych związanych z korytem ciągu pieszego. Ustawienie obrzeży bet. 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm. Ułożenie na istniejących kablach teletechnicznych rur osłonowych dwudzielnych o śr. 110 mm. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm (typ. starobruk) na podsypce cem-piaskowej 1:3 gr. 3 cm. Regulacja pionowa zaworów wodociągowych. Ułożenie ścieku

z korytek betonowych wH KPED karta 01.04. Wykonanie poboczy gruntowych. Na istniejących kablach telekomunikacyjnych i energetycznych pod nawierzchnią ciągu należy ułożyć rury osłonowe dwudzielne o śr. 110 mm.

Zakres robót budowlanych:

- roboty pomiarowe: 0,25 km
- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne – wykopy: 377,0 m<sup>3</sup>
- profilowanie istniejącego podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 1111,0 m<sup>2</sup>
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm – 990,0 m<sup>2</sup>
- nawierzchnie z kostki betonowej gr.8 cm (starobruk) – 990,0 m<sup>2</sup>
- uzupełnienie poboczy wraz z zagęszczeniem: 253,0 m<sup>2</sup>
- ustawienie obrzeży bet. 30x8 - 501,0 m
- ścieki z elementów betonowych – 50,0 m
- obsługa geodezyjna (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza)

W przypadku nazw własnych zawartych w dokumentacji projektowej, działając na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku zaofiarowania urządzeń równoważnych lub lepszego należy udokumentować na czym polegają właściwości i parametry urządzeń równoważnych lub lepszych w odniesieniu do urządzeń opisanych przez Zamawiającego. Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, parametrów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne, ponieważ Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

**UWAGA:** Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej na miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w celu oceny na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania oferty, wyceny zamówienia i podpisania umowy.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.11.12.00-0, 45.11.13.00-1.

### SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak,  
**projekt/program:** Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadającą warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

### SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREM U DZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Firma Budowlano-Transportowa „MAKJRO” Robert Kwiecień, ul. Kwiatowa 24, Skaryszew, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 240.121,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 210.571,08
- Oferta z najniższą ceną: 210.571,08 / Oferta z najwyższą ceną: 285.655,29
- Waluta: PLN.

WOJTT  
g  
Seron Choinacki