

Remont ciągu pieszego w Inowłodzu..

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont ciągu pieszego w Inowłodzu					
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-	km		
d.1	0111-01	nym. 0.142	km	0.142	
				RAZEM	0.142
2	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 10 cm mechanicznie	m ²		
d.1	0802-02	285	m ²	285.000	
				RAZEM	285.000
2 Roboty ziemne					
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w	m ³		
d.2	0202-03	gr.kat. I-II z transp. urobku na odl.do 1 km sam.samowład. 140.33	m ³	140.330	
				RAZEM	140.330
4	KNNR 1	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie	m ³		
d.2	0407-01	kat.I-II 5.15	m ³	5.150	
				RAZEM	5.150
3 Podbudowy					
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-	m ²		
d.3	0103-03	IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 472.50	m ²	472.500	
				RAZEM	472.500
6	KNNR 6	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.3	0113-01	427.51	m ²	427.510	
				RAZEM	427.510
7	KNNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm	m ²		
d.3	0113-04	427.51	m ²	427.510	
				RAZEM	427.510
4 Nawierzchnia					
8	KNNR 6	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce	m ²		
d.4	0502-03	cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 427.51	m ²	427.510	
				RAZEM	427.510
5 Roboty wykończeniowe					
9	KNNR 6	Uzupełnienie i profilowanie poboczy gruntowych gr.10 cm	m ²		
d.5	1301-01	141.25	m ²	141.250	
				RAZEM	141.250
10	KNNR 6	Zagęszczanie mechaniczne poboczy gruntowych	m ²		
d.5	1301-02	141.25	m ²	141.250	
				RAZEM	141.250
6 Elementy ulic					
11	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spo-	m		
d.6	0404-05	iny wypełnione zaprawą cementową 270	m	270.000	
				RAZEM	270.000
12	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.6	0402-04	2.0	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.6	0403-03	34	m	34.000	
				RAZEM	34.000
14	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
d.6	1406-04	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR 5-02	Rury osłonowe dwudzielne PCV śr. 160 mm na istniejących przewodach telefo-	m		
d.6	0201-03	nicznych 91	m	91.000	
				RAZEM	91.000

Wigima Kucharski
upr. Inz. LON/0313/OWOD/05