

## PRZEDMIAR ROBÓT

**NAZWA ZADANIA:** Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Królowa Wola - Teofilów Nr 116217E.

| Lp.                             | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jedn. | Ilość    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 1                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3     | 4        |
| <b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |
| <b>Roboty pomiarowe</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |
| 1                               | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym. Pozycja obejmuje kompletną obsługę geodezyjną. Wykonawca winien skalkulować również koszty inwentaryzacji powykonawczej oraz ochrony i przeniesienia znaków osnowy geodezyjnej i zgłosić ten fakt do PODGiK w Tomaszowie Maz. przed rozpoczęciem prac z tym związanych oraz pokryć wszystkie koszty z tym związane. | km    | 0,2      |
| <b>Rozbiórka elementów dróg</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |
| 2                               | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m     | 13,00    |
| 3                               | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm mechanicznie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2    | 16,59    |
| 4                               | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. do 15 cm za pomocą spycharek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2    | 134,59   |
| 5                               | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,1 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,20     |
| <b>II. ROBOTY ZIEMNE</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |
| 6                               | Roboty ziemne: wykonanie nasypów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 20,00    |
| <b>II. Podbudowy</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |
| 7                               | Koryto na gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni mechanicznie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2    | 124,97   |
| 8                               | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm na poszerzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2    | 124,97   |
| 9                               | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 891,84   |
| 10                              | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 1 026,84 |
| 11                              | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 1 026,84 |
| 12                              | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2    | 1 026,84 |
| 13                              | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2    | 1 026,84 |
| 14                              | Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 11W 50/70 średnio 75 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mg    | 77,00    |
| 15                              | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2    | 987,20   |
| 16                              | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2    | 987,20   |

|    |                                                                                           |    |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    | <b>III. NAWIERZCHNIA</b>                                                                  |    |        |
| 17 | Warstwa ścieralna z bet. asfaltowego AC 11S gr. 4 cm                                      | m2 | 987,20 |
|    | <b>IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>                                                           |    |        |
|    | <b>Pobocza</b>                                                                            |    |        |
| 18 | Formowanie poboczy gruntowych-wyrównanie z uzupełnieniem mieszanką piaszczysto- gliniastą | m3 | 57,93  |
| 19 | Zaęszczenie poboczy gruntowych                                                            | m2 | 289,63 |

