

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej w m. Żądłowie gm. Inowłódz					
1 45233120-6 Roboty pomiarowe					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym	km	0.31	
		0.31		RAZEM	0.31
2 45233120-6 Roboty rozbiórkowe					
2	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 10 cm mechanicznie	m ²		
d.2	0802-02	Krotność = 0.66	m ²	450.00	
		100*4.5		RAZEM	450.00
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na od-	m ³		
d.2	0108-11	ległość do 1 km	m ³	45.00	
		450*0.10		RAZEM	45.00
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za	m ³		
d.2	0108-12	każdy następny 1 km	m ³	45.00	
		Krotność = 4		RAZEM	45.00
		450*0.10			
3 45233120-6 Roboty ziemne					
5	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w	m ³		
d.3	0202-08	gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami	m ³	690.88	
		samowyładowczymi		RAZEM	690.88
		1727.2*0.40			
4 45233120-6 Nawierzchnia					
6	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.4	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1727.20	
		1727.2		RAZEM	1727.20
7	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m ²		
d.4	0104-02		m ²	1727.20	
		1727.2		RAZEM	1727.20
8	KNNR 6	Podbudowa zasadnicza - warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o	m ²		
d.4	0113-02	grubości po zagęszczeniu mechanicznym 20 cm	m ²	1618.00	
		1618		RAZEM	1618.00
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 2	m ²		
d.4	0308-01	cm po zagęszczeniu (warstwa wyrównawczo-wzmacniająca)	m ²	1618.00	
		Krotność = 0.5		RAZEM	1618.00
		1618			
10	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po	m ²		
d.4	0309-02	zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna z BA 0/11 C)	m ²	1618.00	
		1618		RAZEM	1618.00
5 45233120-6 Pobocze					
11	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 15	m ²		
d.5	0204-02	cm - przyjęto wykorzystanie materiału z rozbiórki istniejącej nawierzchni	m ²	312.00	
	analogia			RAZEM	312.00
		312.00			
6 45233120-6 Organizacja ruchu					
12	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych średnicy 70 mm	szt.		
d.6	0702-01		szt.	1.00	
		1		RAZEM	1.00
13	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o	szt.		
d.6	0702-05	pow. ponad 0.3 m2	szt.	1.00	
		1		RAZEM	1.00
7 45233120-6 Roboty wykończeniowe					
14	KNNR 1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.7	0501-01		m ²	250.00	
		250		RAZEM	250.00
15	KNNR 1	Wykonanie skarp nasypu	m ²		
d.7	0507-01		m ²	450.00	
		450		RAZEM	450.00
16		Montaż rur osłonowych stalowych dwudzielnych średnicy 110 mm	mb		
d.7			mb	140.00	
		140		RAZEM	140.00