

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej w m. Żądłowice gm. Inowłódz					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym 0.75-0.41	km	0.34	
				RAZEM	0.34
2	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% po-	ha		
d.1	0102-06	wierzchni 0.3-0.16	ha	0.14	
				RAZEM	0.14
3	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie	m ²		
d.1	0802-04	1902.6-796.8	m ²	1105.80	
				RAZEM	1105.80
4	KNNR 6	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie wraz z usunięciem	m ²		
d.1	0801-02	z koryta korzeni drzew i transportem na odległość do 5 km 1902.6-796.8	m ²	1105.80	
				RAZEM	1105.80
2		Pobudowa			
5	KNNR 6	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV w miejscach rozbiórek na-	m ²		
d.2	0102-02	wierzchni z wywozem gruntu na odległość do 5 km 2029.8-854.8	m ²	1175.00	
				RAZEM	1175.00
6	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.2	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2029.8-854.8	m ²	1175.00	
				RAZEM	1175.00
7	KNNR 6	Warstwy odcinające z pospółki zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²		
d.2	0106-05	2029.8-854.8	m ²	1175.00	
				RAZEM	1175.00
8	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0113-02	20 cm 2029.8-854.8	m ²	1175.00	
				RAZEM	1175.00
9	KNNR 6	Skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa	m ²		
d.2	1005-07	2029.8-854.8	m ²	1175.00	
				RAZEM	1175.00
3		Nawierzchnia			
10	KNNR 6	Nawierzchnie wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 wg PN-EN 13108 o	m ²		
d.3	0308-01	grubości 4 cm 1952.4-821.9	m ²	1130.50	
				RAZEM	1130.50
11	KNR AT-03	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne	m ²		
d.3	0203-01	288-175.5	m ²	112.50	
				RAZEM	112.50
12	KNNR 6	Skropienie emulsją asfaltową podłoża bitumicznego	m ²		
d.3	1005-07	3750-2030	m ²	1720.00	
				RAZEM	1720.00
13	KNNR 6	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o	m ²		
d.3	0309-02	gr. 5 cm 3750-2030	m ²	1720.00	
				RAZEM	1720.00
4		Roboty uzupełniające			
14	KNNR 6	Uzupełnienie i profilowanie mech. poboczy gruntowych na grubość 15 cm	m ²		
d.4	1301-01	analogia	m ²	688.00	
		1500-812		RAZEM	688.00
15	KNNR 6	Zagęszczanie mech. poboczy gruntowych	m ²		
d.4	1301-02	analogia	m ²	688.00	
		1500-812		RAZEM	688.00
16	KNNR 6	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m		
d.4	1302-02	1500-812	m	688.00	
				RAZEM	688.00