

| Lp.                                                                 | Nr spec. techn. | Podsta-wa                             | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                        | j.m.                       | Poszcz                                       | Razem          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| <b>Budowa kanalizacji w m. Zakościele - zakres poza aglomeracją</b> |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                              |                |
| 1                                                                   |                 | 45111200-0                            | <b>Roboty ziemne (CPV 45111200-0)</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                              |                |
| 1 d.1                                                               | 01              | KNNR 1 0111-01 1)                     | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.<br>1.5                                                                                                                                                                                               | km<br>km                   | 1.50                                         |                |
|                                                                     |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | <b>RAZEM</b>                                 | <b>1.50</b>    |
| 2 d.1                                                               | ST01            | KNNR AT-11 0104-04 2)                 | Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3<br><br><podciśnieniowe>1.2*2.1*(138+834)<br><DN90>1*1.7*35<br><KZ>2.3*2*2*10<br><KZ>2.8*2*2*1<br><PCV>1.2*1.7*324                                              | m³<br>m³<br>m³<br>m³<br>m³ | 2449.44<br>59.50<br>92.00<br>11.20<br>660.96 |                |
|                                                                     |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | <b>RAZEM</b>                                 | <b>3273.10</b> |
| 3 d.1                                                               | ST01            | KNNR 4 1411-01 1)                     | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm<br><br><podciśnieniowe>1.2*0.1*(138+834)<br><DN90>1*0.1*35<br><KZ>0.1*2*2*10<br><KZ>0.1*2*2*1<br><PCV>1.2*0.1*324                                                                                                          | m³<br>m³<br>m³<br>m³<br>m³ | 116.64<br>3.50<br>4.00<br>0.40<br>38.88      |                |
|                                                                     |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | <b>RAZEM</b>                                 | <b>163.42</b>  |
| 4 d.1                                                               | 01              | KNNR AT-11 0109-04 9901-03 2)         | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - współczynnik zagęszczenia Js=0.98 - obsypka w strefie rury<br><br><podciśnieniowe>1.2*0.4*(138+834)<br><DN90>1*0.4*35<br><PCV>1.2*0.4*324    | m³<br>m³<br>m³<br>m³       | 466.56<br>14.00<br>155.52                    |                |
|                                                                     |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | <b>RAZEM</b>                                 | <b>636.08</b>  |
| 5 d.1                                                               | ST01            | KNNR 1 0214-04 z.o.2.11.4. 9911-03 1) | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)<br><br><podciśnieniowe>1.2*1*(138+834)<br><KZ>1*2*2*11-11<br><PCV>1.2*1*324 | m³<br>m³<br>m³<br>m³       | 1166.40<br>33.00<br>388.80                   |                |
|                                                                     |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | <b>RAZEM</b>                                 | <b>1588.20</b> |
| 6 d.1                                                               | ST01            | KNNR 1 0214-03 1)                     | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II<br><wykop>poz.2<br><podłoża>-poz.3<br><obsypka>-poz.4<br><zasyпка1m>-poz.5                                  | m³<br>m³<br>m³<br>m³<br>m³ | 3273.10<br>-163.42<br>-636.08<br>-1588.20    |                |
|                                                                     |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | <b>RAZEM</b>                                 | <b>885.40</b>  |
| 7 d.1                                                               | ST01            | KNNR 1 0206-01 1)                     | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.<br><podłoża>poz.3<br><obsypka>poz.4                                                                                   | m³<br>m³<br>m³             | 163.42<br>636.08                             |                |
|                                                                     |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | <b>RAZEM</b>                                 | <b>799.50</b>  |
| 8 d.1                                                               | ST01            | KNNR 1 0208-02 1)                     | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)<br>Krotność = 3<br>poz.7                                                                                                                                    | m³<br>m³                   | 799.50                                       |                |
|                                                                     |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | <b>RAZEM</b>                                 | <b>799.50</b>  |
| 9 d.1                                                               | ST01            |                                       | Przewiert sterowany dla rur DN 160<br><br>4                                                                                                                                                                                                                                              | m<br>m                     | 4.00                                         |                |
|                                                                     |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | <b>RAZEM</b>                                 | <b>4.00</b>    |
| 10 d.1                                                              | ST01            |                                       | Przewiert sterowany dla rur DN 110<br><br>12                                                                                                                                                                                                                                             | m<br>m                     | 12.00                                        |                |
|                                                                     |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | <b>RAZEM</b>                                 | <b>12.00</b>   |
| 11 d.1                                                              | ST01            |                                       | Przewiert sterowany dla rur DN 90<br><br>8                                                                                                                                                                                                                                               | m<br>m                     | 8.00                                         |                |
|                                                                     |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | <b>RAZEM</b>                                 | <b>8.00</b>    |
| 12 d.1                                                              | ST01            | KNNR 1 0529-01 1)                     | Montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m                                                                                                                                                                                                         | kpl.                       |                                              |                |

| Lp.      | Nr spec. techn. | Podsta-wa            | Opis i wyliczenia                                                                                                             | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|----------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
|          |                 |                      | 6                                                                                                                             | kpl.                             | 6.00         |               |
|          |                 |                      |                                                                                                                               |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6.00</b>   |
| 13 d.1   | ST01            | KNNR 1 0529-06 1)    | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m poz.12                                        | kpl.                             |              |               |
|          |                 |                      |                                                                                                                               | kpl.                             | 6.00         |               |
|          |                 |                      |                                                                                                                               |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6.00</b>   |
| 14 d.1   | ST03            | KNNR 5 0705-01 1)    | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm                                                                                  | m                                |              |               |
|          |                 |                      | 2*5                                                                                                                           | m                                | 10.00        |               |
|          |                 |                      |                                                                                                                               |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>10.00</b>  |
| <b>2</b> |                 | <b>45231300-8</b>    | <b>Roboty montażowe (CPV 45231300-8)</b>                                                                                      |                                  |              |               |
| 15 d.2   | ST02            | KNNR 4 1009-07 1)    | Sieci kanalizacyjne - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm 138                          | m                                |              |               |
|          |                 |                      |                                                                                                                               | m                                | 138.00       |               |
|          |                 |                      |                                                                                                                               |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>138.00</b> |
| 16 d.2   | ST02            | KNNR 4 1010-07 1)    | Sieci kanalizacyjne - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm 34 | złącz.                           |              |               |
|          |                 |                      |                                                                                                                               | złącz.                           | 34.00        |               |
|          |                 |                      |                                                                                                                               |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>34.00</b>  |
| 17 d.2   | ST02            | KNNR 4 1009-04 1)    | Sieci kanalizacyjne - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm 834                          | m                                |              |               |
|          |                 |                      |                                                                                                                               | m                                | 834.00       |               |
|          |                 |                      |                                                                                                                               |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>834.00</b> |
| 18 d.2   | ST02            | KNNR 4 1010-04 1)    | Sieci kanalizacyjne - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm 92 | złącz.                           |              |               |
|          |                 |                      |                                                                                                                               | złącz.                           | 92.00        |               |
|          |                 |                      |                                                                                                                               |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>92.00</b>  |
| 19 d.2   | ST02            | KNNR 2-28 0305-04 3) | Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 160 mm                                                                        | szt.                             |              |               |
|          |                 |                      | <trójniki>6                                                                                                                   | szt.                             | 6.00         |               |
|          |                 |                      | <łuki>10                                                                                                                      | szt.                             | 10.00        |               |
|          |                 |                      |                                                                                                                               |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>16.00</b>  |
| 20 d.2   | ST02            |                      | Dostawa kształtek                                                                                                             | kpl                              |              |               |
|          |                 |                      | 1                                                                                                                             | kpl                              | 1.00         |               |
|          |                 |                      |                                                                                                                               |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b>   |
| 21 d.2   | ST02            | KNNR 2-28 0305-03 3) | Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm                                                                        | szt.                             |              |               |
|          |                 |                      | <trójniki>10                                                                                                                  | szt.                             | 10.00        |               |
|          |                 |                      | <łuki>10                                                                                                                      | szt.                             | 10.00        |               |
|          |                 |                      | <uskoki>14                                                                                                                    | szt.                             | 14.00        |               |
|          |                 |                      |                                                                                                                               |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>34.00</b>  |
| 22 d.2   | ST02            |                      | Dostawa kształtek                                                                                                             | kpl                              |              |               |
|          |                 |                      | 1                                                                                                                             | kpl                              | 1.00         |               |
|          |                 |                      |                                                                                                                               |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b>   |
| 23 d.2   | ST02            | KNNR 4 1009-03 1)    | Sieci kanalizacyjne - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm 35                            | m                                |              |               |
|          |                 |                      |                                                                                                                               | m                                | 35.00        |               |
|          |                 |                      |                                                                                                                               |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>35.00</b>  |
| 24 d.2   | ST02            | KNNR 2-28 0305-02 3) | Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 90 mm                                                                         | szt.                             |              |               |
|          |                 |                      | <łuki>12                                                                                                                      | szt.                             | 12.00        |               |
|          |                 |                      |                                                                                                                               |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>12.00</b>  |
| 25 d.2   | ST02            |                      | Dostawa kształtek j.w.                                                                                                        | kpl                              |              |               |
|          |                 |                      | 1                                                                                                                             | kpl                              | 1.00         |               |
|          |                 |                      |                                                                                                                               |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b>   |
| 26 d.2   | ST02            | KNNR 4 1010-03 1)    | Sieci kanalizacyjne - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm 15  | złącz.                           |              |               |
|          |                 |                      |                                                                                                                               | złącz.                           | 15.00        |               |
|          |                 |                      |                                                                                                                               |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>15.00</b>  |
| 27 d.2   | ST02            | KNNR 4 1608-02 1)    | Próba pneumatyczna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu PVC, PE, PEHD o śr. 160 mm 1.5                                | 200m - 1 prób.<br>200m - 1 prób. | 1.50         |               |
|          |                 |                      |                                                                                                                               |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.50</b>   |
| 28 d.2   | ST02            | KNNR 4 1608-01 1)    | Próba pneumatyczna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm 4                               | 200m - 1 prób.<br>200m - 1 prób. | 4.00         |               |
|          |                 |                      |                                                                                                                               |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.00</b>   |

| Lp.      | Nr spec. techn. | Podsta-wa                                                         | Opis i wyliczenia                                                                                                                     | j.m.                                 | Poszcz       | Razem          |
|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|
| 29       | ST02<br>d.2     | KNNR 4<br>1308-02 <sup>1)</sup>                                   | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm<br>324                                                                         | m<br>m                               | <br>324.00   |                |
|          |                 |                                                                   |                                                                                                                                       |                                      | <b>RAZEM</b> | <b>324.00</b>  |
| 30       | ST02<br>d.2     | KNNR 4<br>1417-02 <sup>1)</sup><br>analiza in-<br>dywidual-<br>na | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą<br>teleskopową<br>19                                             | szt<br>szt                           | <br>19.00    |                |
|          |                 |                                                                   |                                                                                                                                       |                                      | <b>RAZEM</b> | <b>19.00</b>   |
| 31       | ST02<br>d.2     | KNNR 4<br>1610-01 <sup>1)</sup>                                   | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm<br>12                                                              | odc. -1<br>prób.<br>odc. -1<br>prób. | <br>12.00    |                |
|          |                 |                                                                   |                                                                                                                                       |                                      | <b>RAZEM</b> | <b>12.00</b>   |
| 32       | ST02<br>d.2     | KNNR 4<br>1413-01 <sup>1)</sup><br>analiza in-<br>dywidual-<br>na | Studnie podciśnieniowe z prefabrykatów betonowych 1,0x1,0 m w goto-<br>wym wykopie<br>11                                              | stud.<br>stud.                       | <br>11.00    |                |
|          |                 |                                                                   |                                                                                                                                       |                                      | <b>RAZEM</b> | <b>11.00</b>   |
| 33       | ST02<br>d.2     |                                                                   | Dostawa zastawów zaworów podciśnieniowych z montażem i uruchomie-<br>niem<br>poz.32                                                   | kpl<br>kpl                           | <br>11.00    |                |
|          |                 |                                                                   |                                                                                                                                       |                                      | <b>RAZEM</b> | <b>11.00</b>   |
| 34       | ST02<br>d.2     | KNNR 4<br>1429-01 <sup>1)</sup><br>analiza in-<br>dywidual-<br>na | Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w studzienkach i komo-<br>rach<br>poz.32                                               | szt<br>szt                           | <br>11.00    |                |
|          |                 |                                                                   |                                                                                                                                       |                                      | <b>RAZEM</b> | <b>11.00</b>   |
| 35       | ST02<br>d.2     | KNNR 4<br>1112-02 <sup>1)</sup>                                   | Zasuwy typu "E" kołnierzone z obudową o śr. do 100 mm montowane na<br>rurociągach PVC i PE<br>4                                       | kpl.<br>kpl.                         | <br>4.00     |                |
|          |                 |                                                                   |                                                                                                                                       |                                      | <b>RAZEM</b> | <b>4.00</b>    |
| 36       | ST02<br>d.2     | KNR 2-19<br>0219-01 <sup>4)</sup>                                 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucz-<br>nego<br>138+834+35                                          | m<br>m                               | <br>1007.00  |                |
|          |                 |                                                                   |                                                                                                                                       |                                      | <b>RAZEM</b> | <b>1007.00</b> |
| 37       | ST03<br>d.2     | KNNR 5<br>0707-01 <sup>1)</sup>                                   | Układanie kabli monitoringu ręcznie<br>1100                                                                                           | m<br>m                               | <br>1100.00  |                |
|          |                 |                                                                   |                                                                                                                                       |                                      | <b>RAZEM</b> | <b>1100.00</b> |
| <b>3</b> |                 |                                                                   | <b>Roboty drogowe-rozbiórkowe</b>                                                                                                     |                                      |              |                |
| 38       | 00<br>d.3       | KNR AT-<br>03 0101-<br>01 <sup>5)</sup>                           | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm<br>369                                                         | m<br>m                               | <br>369.00   |                |
|          |                 |                                                                   |                                                                                                                                       |                                      | <b>RAZEM</b> | <b>369.00</b>  |
| 39       | 00<br>d.3       | KNR AT-<br>03 0104-<br>01 <sup>5)</sup>                           | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem<br>materiału z rozbiórki na odl. do 1 km<br>536                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>     | <br>536.00   |                |
|          |                 |                                                                   |                                                                                                                                       |                                      | <b>RAZEM</b> | <b>536.00</b>  |
| 40       | 00<br>d.3       | KNR AT-<br>03 0105-<br>01 <sup>5)</sup>                           | Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem ru-<br>moszu na odl. do 1 km<br>poz.39                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>     | <br>536.00   |                |
|          |                 |                                                                   |                                                                                                                                       |                                      | <b>RAZEM</b> | <b>536.00</b>  |
| 41       | 00<br>d.3       | KNR 2-31<br>0807-01 <sup>6)</sup>                                 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14<br>cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem<br>12 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>     | <br>12.00    |                |
|          |                 |                                                                   |                                                                                                                                       |                                      | <b>RAZEM</b> | <b>12.00</b>   |
| 42       | 00<br>d.3       | KNR 2-31<br>0813-04 <sup>6)</sup>                                 | Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-<br>piaskowej<br>8                                                   | m<br>m                               | <br>8.00     |                |
|          |                 |                                                                   |                                                                                                                                       |                                      | <b>RAZEM</b> | <b>8.00</b>    |
| <b>4</b> |                 |                                                                   | <b>Roboty drogowe-odtworzeniowe</b>                                                                                                   |                                      |              |                |
| 43       | 00<br>d.4       | KNR 2-31<br>0109-01 <sup>6)</sup>                                 | Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12<br>cm                                                             | m <sup>2</sup>                       |              |                |

| Lp. | Nr spec. techn. | Podsta-wa                         | Opis i wyliczenia                                                                                                                        | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-----|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
|     |                 |                                   | poz.39                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 536.00       |               |
|     |                 |                                   |                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>536.00</b> |
| 44  | 00<br>d.4       | KNR 2-31<br>0311-01 <sup>6)</sup> | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm                | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                 |                                   | poz.39                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 536.00       |               |
|     |                 |                                   |                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>536.00</b> |
| 45  | 00<br>d.4       | KNR 2-31<br>0311-05 <sup>6)</sup> | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm              | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                 |                                   | poz.39                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 536.00       |               |
|     |                 |                                   |                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>536.00</b> |
| 46  | 00<br>d.4       | KNR 2-31<br>0311-06 <sup>6)</sup> | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                 |                                   | poz.39                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 536.00       |               |
|     |                 |                                   |                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>536.00</b> |
| 47  | 00<br>d.4       | KNR 2-31<br>0311-06 <sup>6)</sup> | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                 |                                   | poz.39                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 536.00       |               |
|     |                 |                                   |                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>536.00</b> |
| 48  | 00<br>d.4       | KNR 2-31<br>0511-03 <sup>6)</sup> | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka z rozbiórki                                 | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                 |                                   | poz.41                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 12.00        |               |
|     |                 |                                   |                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.00</b>  |
| 49  | 00<br>d.4       | KNR 2-31<br>0407-03 <sup>6)</sup> | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obżeża z rozbiórki 80%, nowe 20%              | m              |              |               |
|     |                 |                                   | poz.42                                                                                                                                   | m              | 8.00         |               |
|     |                 |                                   |                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.00</b>   |

## OPISY PODSTAWY WYCENY

| Lp. | Wydawnictwo                             |
|-----|-----------------------------------------|
| 1   | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001  |
| 2   | ATHENASOFT wyd.I 2002                   |
| 3   | MRiGŻ wyd.I 1997                        |
| 4   | ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996  |
| 5   | ATHENASOFT wyd.I 2000                   |
| 6   | ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996 |