

REMONT DROGI GMINNEJ W ZAKOŚCIELU DZ. 79				
PRZEDMIAR				
L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno bitumicznych gr. 5cm mechanicznie 210	m2	210
2	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm z transportem na odl. 5km 210	m2	210
3	KNNR 6 0102-02	Mechaniczne wykonanie koryta gł 20 cm w gruntach kat. II - IV z wywozem gruntu na odległość do 5 km 210	m ²	210
4	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I - IV 210	m ²	210
5	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm 210	m ²	210
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 15cm 210	m ²	210
7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gr. po zagęszczeniu 5cm 210	m ²	210
8	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej zużycie emulsji 0,8kg/m2 210	m ²	210
9	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11s 50/70 gr. 5cm 1241+28	m ²	210

mgr inż. *Paweł Łaskiewicz*
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 bez ograniczeń w specjalności drogowej
 Nr ew. SWK/0048/POOD/13