

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ZAKOŚCIELU DZ. 79

PRZEDMIAR

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,3	km	0,3
2	KNNR 6 1301-01	Mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni 4,6*291	m2	1338,6
3	KNNR 6 1301-02	Mechaniczne zagęszczanie istniejącej nawierzchni 4,6*291	m2	1338,6
4	KNNR 6 0801-02	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa gr 15cm z transportem na odległość do 15km 70+32	m2	102
5	KNNR 6 0102-02	Mechaniczne wykonanie koryta gł 20 cm w gruntach kat. II - IV z wywozem gruntu na odległość do 15 km 70+32+50	m ²	152
6	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I - IV 70+32+50	m ²	152
7	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm 70+32+50	m ²	152
8	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 15cm 1269+300*0,2*2=1389	m ²	1389
9	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej zużycie emulsji 0,8kg/m2 1269+300*0,2*2=1389	m ²	1389
10	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11s 50/70 gr. 5cm 1241+28	m ²	1269
11	KNNR 6 1301-01	Przygotowanie podłoża dla utwardzenia kruszywem 300*0,5*2=300	m ²	300
12	KNNR 6 0113-06	Wykonanie utwardzenia z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm 300*0,5*2=300	m ²	300
13	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II - IV - 30 cm głębokości - zjazdy 11,4+16,8+11,4+11,4+11,3+11,6+16,8+11,8+14,8=117,3	m ²	117,3
14	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne zjazdów 11,4+16,8+11,4+11,4+11,3+11,6+16,8+11,8+14,8=117,3	m ²	137,1
15	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm - zjazdy 130,6*1,05	m ²	137,1
16	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 15cm - zjazdy 13,2+18,3+12,4+11,5+13,4+15,8+11,9+17,7+16,4	m ²	130,6
17	KNR 2-31 0114-07	Nawierzchnia z kruszywa łamanego -o gr. po zagęszczeniu 5cm - zjazdy 13,2+18,3+12,4+11,5+13,4+15,8+11,9+17,7+16,4	m ²	130,6
18	kalk. Własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,00

mgr inż. Paweł Łaskiewicz

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej
Nr ew. SWK/0048/POOD/13