

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 OGRODZENIE TERENU					
1.1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR-W 4-01	Rozbiórka ścian z kamienia na zaprawie cem.-wap. - przyjęto rozbiórkę podmurówki ogrodzenia	m ³		
d.1. 1401-01					
1		572.00*0.25*0.30	m ³	42.900	
				RAZEM	42.900
2	KNR 7-28	Rozbiórka fundamentów betonowych - przyjęto rozbiórkę fundamentu podmurówki ogrodzenia	m ³		
d.1. 0101-02					
1		572.00*0.25*0.30	m ³	42.900	
				RAZEM	42.900
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1. 0108-11					
1		poz.1+poz.2	m ³	85.800	
				RAZEM	85.800
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1. 0108-12					
1		Krotność = 4 poz.3	m ³	85.800	
				RAZEM	85.800
5	KNR 2-25	Ogrodzenia - rozebranie	m ²		
d.1. 0319-02					
1	analogia	572.00*1.40	m ²	800.800	
				RAZEM	800.800
6	KNR 2-25	Bramy wjazdowe i furtki z profili obciążonych siatką ze słupkami przybramowymi metalowymi - rozebranie	m ²		
d.1. 0315-02					
1	analogia	5*4.00*1.50	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
1.2 Wznoszenie ogrodzeń					
7	KNR 2-01	Wykopywanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 0.7 m (kat.gr.IV) - przyjęto wykopy pod fundamentowanie słupków	dół.		
d.1. 0312-07					
2		572.00/2.40	dół.	238.333	
				RAZEM	238.333
8	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m ³ - przyjęto fundamentowanie słupków	m ³		
d.1. 0203-01					
2		0.30*0.30*0.70*poz.7	m ³	15.015	
				RAZEM	15.015
9	KNR 2	Ogrodzenie wys. 1.4 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.5 m - przyjęto panele systemowe ocynkowane, malowane proszkowo, kolor antracyt lub stalowy	m		
d.1. 1603-03					
2	analogia	237.00	m	237.000	
				RAZEM	237.000
10	KNR 2-23	Ogrodzenia wewnętrzne - furtka stalowa panelowa systemowa 1.0x1.4 m	szt.		
d.1. 0404-04					
2	analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-23	Ogrodzenia - systemowa brama stalowa z kształtowników 5.00x1.40 m	szt.		
d.1. 0404-03					
2	analogia	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 2	Ogrodzenie wys. 1.4 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.5 m - przyjęto panele siatkowe ocynkowane, malowane proszkowo, kolor antracyt lub stalowy	m		
d.1. 1603-03					
2	analogia	335.00	m	335.000	
				RAZEM	335.000
2 UTWARDZENIA					
2.1 Roboty rozbiórkowe					
13	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej (lub z płyt betonowych lub innych) o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.2. 0104-01					
1	analogia	1590	m ²	1590.000	
				RAZEM	1590.000
14	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km	m ²		
d.2. 0107-01					
1	analogia	1	m ²	1.000	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
15	KNR 6	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m ²		
d.2.	0801-02		m ²	1969.000	
1		1969.00			
				RAZEM	1969.000
16	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.2.	0101-01		m ²	1969.000	
1		poz.15			
				RAZEM	1969.000
17	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
d.2.	0101-02		m ²	1969.000	
1		poz.15			
				RAZEM	1969.000
2.2 Nawierzchnie					
18	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.2.	0114-05		m ²	1969.000	
2		1969.00			
				RAZEM	1969.000
19	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.2.	0114-06	Krotność = 12	m ²	1969.000	
2		poz.18			
				RAZEM	1969.000
20	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.2.	0114-07		m ²	1969.000	
2		poz.18			
				RAZEM	1969.000
21	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.2.	0114-08	Krotność = -3	m ²	1969.000	
2		poz.18			
				RAZEM	1969.000
22	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (typ Kontur czarny granit) na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2.	0511-03		m ²	455.000	
2		455.00			
				RAZEM	455.000
23	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (typ Behaton granit) na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2.	0511-03		m ²	662.000	
2		662.00			
				RAZEM	662.000
24	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (typ Behaton szary) na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2.	0511-03		m ²	32.000	
2		32.00			
				RAZEM	32.000
25	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (typ Kontur kokos) na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2.	0511-02		m ²	66.000	
2		66.00			
				RAZEM	66.000
26	KNR 13-12	Chodniki z płyt betonowych (przyjęto np. Novator wapień dewoński)	m ²		
d.2.	1504-02		m ²	634.000	
2	analogia	634.00			
				RAZEM	634.000
27	KNR 13-12	Plac apelowy z płyt ozdobnych	m ²		
d.2.	1504-02		m ²	120.000	
2	analogia	120			
				RAZEM	120.000
28	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grub.po zagęszcz. 5 cm	m ²		
d.2.	0202-05		m ²	58.000	
2		58.00			
				RAZEM	58.000
29	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.2.	0403-03				
2					

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		110.00	m	110.000	
				RAZEM	110.000
30 d.2. 2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m		
		432.00	m	432.000	
				RAZEM	432.000
3 ROBOTY MURARSKIE, BETONARSKIE					
3.1 Murki oporowe					
31 d.3. 1	KNR 2-01 0317-02 analogia	Wykopy liniowe pod fundamenty w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą głębokość do 1.5 m	m ³		
		0.25*0.70*105.00	m ³	18.375	
				RAZEM	18.375
32 d.3. 1	KNR-W 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m	m ³		
		poz.31	m ³	18.375	
				RAZEM	18.375
33 d.3. 1	KNR-W 2-02 0108-01 analogia	Murek oporowy z pustaka ogrodzeniowego	m ²		
		0.65*105.00	m ²	68.250	
				RAZEM	68.250
34 d.3. 1	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm	m ²		
		0.35*105.00	m ²	36.750	
				RAZEM	36.750
3.2 Donice z palisad					
35 d.3. 2	KNR 2-31 0403-03 analogia	Palisady betonowe, łupane na podsypce cem.piaskowej, wysokość donic 50 cm	m		
		2*18.00	m	36.000	
				RAZEM	36.000
3.3 Schody z bloków betonowych					
36 d.3. 3	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy- mi (kat.gr.III)	m ³		
		1.00*31.00*0.30	m ³	9.300	
				RAZEM	9.300
37 d.3. 3	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³		
		1.00*31.00*0.20	m ³	6.200	
				RAZEM	6.200
38 d.3. 3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
		1.00*31.00*0.10	m ³	3.100	
				RAZEM	3.100
39 d.3. 3	KNR 2-02 2112-04	Stopnie proste blokowe o przekr.do 0.06 m2	m		
		31.00	m	31.000	
				RAZEM	31.000
3.4 Wiata śmietnikowa z gabionów					
40 d.3. 4	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy- mi (kat.gr.III)	m ³		
		14.00*0.35*1.00	m ³	4.900	
				RAZEM	4.900
41 d.3. 4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
		14.00*0.35*0.10	m ³	0.490	
				RAZEM	0.490
42 d.3. 4	KNR-W 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m	m ³		
		14.00*0.35*1.00	m ³	4.900	
				RAZEM	4.900
43 d.3. 4	KNR 2-11 0415-01 analogia	Wykonanie ścian oporowych o grub.do 35 cm układanych na sucho z kamie- nia łamanego	m ³		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14.00*0.35*1.80	m ³	8.820	
				RAZEM	8.820
44	KNR-W 2-02	Więźba dachowa z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachu płytami	m ²		
d.3.	0401-01				
4	analogia	3.00*6.50	m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
45	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną	m ²		
d.3.	0511-01				
4		3.00*6.50	m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
46	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
d.3.	0524-01				
4		6.00	m	6.000	
				RAZEM	6.000
47	KNR-W 2-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 75 mm	m		
d.3.	0531-02				
4		2.00	m	2.000	
				RAZEM	2.000
4 TRAWNIKI					
48	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za-	m ³		
d.4	0101-04	nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³	33.060	
		1653.00*0.02		RAZEM	33.060
49	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za-	m ³		
d.4	0101-05	nieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km	m ³	33.060	
		Krotność = 8		RAZEM	33.060
		1653.00*0.02			
50	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-	m ³		
d.4	0218-02	kim	m ³	165.300	
		1653.00*0.10		RAZEM	165.300
51	KNR 2-21	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie me-	ha		
d.4	0405-05	chanicznej na gruncie kat.III z nawożeniem	ha	0.165	
		0.1653		RAZEM	0.165
5 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM					
52	KNR 5-03I	Usunięcie krzewów twardych - przyjęto usunięcie żywopłotu z Ligustrum vulga-	m ²		
d.5	1401-04	re - ligustru pospolitego wzdłuż wymienianego ogrodzenia	m ²	370.000	
		370.00		RAZEM	370.000
53	KNR 19-01	Ręczne karczowanie pni drzew o głębokim zakorzenieniu o śr. 21-30 cm	szt.		
d.5	0102-02		szt.	10.000	
		10		RAZEM	10.000
54	kalk. własna	Stabilizacja drzew systemem podziemnym	szt.		
d.5			szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
6 NASADZENIA DRZEW					
55	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w	szt.		
d.6	0302-06	gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m - Acer platanoides "Glo-			
		bossum" - klon popolity odm. "Globossum" soliter, 3xV, z bryłą korzeniową,			
		szer. korony 80-100cm (+/- 25 cm), wys. mierzona od podstawy pnia min. 220			
		cm (+/- 10 cm), obw. mierzony na wys.100 cm od podstawy pnia, obw. 18-20			
		cm			
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
56	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z za-	szt.		
d.6	0323-05	prawą dołów śr./głębok. 0.7 m - Abies coreana - jodła koreańska, grupa, 4xV, z			
		bryłą korzeniową, wys. mierzona od podstawy pnia min. 150 -250 cm (+/- 10			
		cm)			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 NASADZENIA KRZEWÓW LIŚCIASTYCH					
57	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w	szt.		
d.7	0302-04	gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - Berberis thunbergii "			
		Atropurpurea Nana" - berberys Thunberga "Atropurpurea Nana", poj. C2/C3,			
		wys. 30-40 cm			
		95	szt.	95.000	
				RAZEM	95.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
58	KNR 2-21 d.7 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - Cornus alba "Bailhalo" - dereń biały "Bailhalo" poj. C2/C3, wys. 40-60 cm 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
59	KNR 2-21 d.7 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - Forsythia - Forsycja poj.C2/C3, wys. 40-60 cm docelowo żywopłot cięty na wys. 120 cm 30	szt. szt.	 30.000	 30.000
60	KNR 2-21 d.7 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - Hydrangea paniculata - hortensja bukietowa poj. C3/C5, wys. 60-80 cm 41	szt. szt.	 41.000	 41.000
61	KNR 2-21 d.7 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - Cotoneaster dammeri "Major" - irga Dammera "Major" poj. C2/C3 78	szt. szt.	 78.000	 78.000
62	KNR 2-21 d.7 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - Kolkwizia chińska poj. C2/C3 wys. 60 - 80 cm 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
63	KNR 2-21 d.7 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - Pęcherznica kalinolisna "Little Devil" - pęcherznica kalinolisna "Little Devil" poj. C2/C3 wys. 60 - 80 cm docelowo żywopłot cięty do wys. 120 cm 170	szt. szt.	 170.000	 170.000
64	KNR 2-21 d.7 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - Rosa "Rotilia" - Róża "Rotilia" poj. C2/C3 wys. do 30 cm 35	szt. szt.	 35.000	 35.000
65	KNR 2-21 d.7 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - Spirea japonica "Anthony Waterer" - tawuła japońska "Anthony Waterer" poj. C2/C3 wys. 30-40 cm 576	szt. szt.	 576.000	 576.000
66	KNR 2-21 d.7 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - Spirea japonica "Golden Princess" - tawuła japońska "Golden Princess" poj. C2/C3 wys. 30-40 cm 191	szt. szt.	 191.000	 191.000
67	KNR 2-21 d.7 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - Euonymus fortunei "Emerald'n'Gold" - trzmielina Fortune'a "Emerald'n'Gold" poj. C2/C3 wys. 15 - 25 cm 203	szt. szt.	 203.000	 203.000
				RAZEM	203.000
8 NASADZENIA KRZEWÓW					
68	KNR 2-21 d.8 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - Tsuga canadensis - choina kanadyjska poj. C2/C3 52	szt. szt.	 52.000	 52.000
69	KNR 2-21 d.8 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - Taxus baccata "Wojtek" - cis pospolity "Wojtek" poj. C2/c5 wys. 40 -60 cm cięty na żywopłot wysokości 100 cm 15	szt. szt.	 15.000	 15.000
70	KNR 2-21 d.8 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - Taxus baccata "Hiksi" - cis pospolity "Hiksi" poj. C2/c5 wys. 60 - 80 cm cięty na żywopłot wysokości 120 cm 100	szt. szt.	 100.000	 100.000
71	KNR 2-21 d.8 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - Juniperus horizontalis "Wiltonii" - jałowiec płozący "Wiltonii" poj. C2/C3 81	szt. szt.	 81.000	 81.000
				RAZEM	81.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
72	KNR 2-21 d.8 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z za- prawą dołów śr./głębok. 0.5 m - Mirobiota decussata - mikrobiota syberyjska poj. C2/c3, wysokość 20-30 cm 29	szt. szt.	 29.000	
				RAZEM	29.000
9 NASADZENIA PNĄCY					
73	KNR 2-21 d.9 0414-08 analogia	Sadzenie roślin pnących - Hedera helix - bluszcz pospolity, poj. C1/C2 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
10 NASADZENIA BYLIN					
74	KNR 2-21 d.10 0414-08 analogia	Obsadzenie kwiatników bylinami - Geranium - bodziszek poj. C1/c2 148	szt. szt.	 148.000	
				RAZEM	148.000
75	KNR 2-21 d.10 0414-08 analogia	Obsadzenie kwiatników bylinami - Hosty - funkje poj. C1/c2 265	szt. szt.	 265.000	
				RAZEM	265.000
76	KNR 2-21 d.10 0414-08 analogia	Obsadzenie kwiatników bylinami - Miskant chinensis "Morning Light" - miskant chiński "Morning Light" poj. C2/C3 34	szt. szt.	 34.000	
				RAZEM	34.000
77	KNR 2-21 d.10 0414-08 analogia	Obsadzenie kwiatników bylinami - Penisetum alopecuroides Japonicum - roz- plenca japońska poj. C2/C3 36	szt. szt.	 36.000	
				RAZEM	36.000
78	KNR 2-21 d.10 0414-08 analogia	Obsadzenie kwiatników bylinami - Carex muskingumensis - turzycza palmowa poj. C2/C3 84	szt. szt.	 84.000	
				RAZEM	84.000
79	KNR 2-21 d.10 0414-08 analogia	Obsadzenie kwiatników bylinami - Heucher- żurawka poj. C1/C2 362	szt. szt.	 362.000	
				RAZEM	362.000
11 WYKONCZENIE POWIERZCHNI GRUNTU					
80	KNR 2-21 d.11 0218-02 analogia	Rozścielenie kory drobnowymiarowej, przekompostowanej, warstwa grubości 5 cm (dotyczy całej powierzchni nasadzeń) ręczne z transportem taczkami na te- renie płaskim 46.00	m ³ m ³	 46.000	
				RAZEM	46.000
81	KNR 2-21 d.11 0218-02 analogia	Rozścielenie żwiru do rabat, otoczek frakcja 8-16 mm, warstwa grubości 5 cm ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 6.00	m ³ m ³	 6.000	
				RAZEM	6.000
82	KNR AT-04 d.11 0101-03	Warstwa z agroewłókniny szpilowanej do podłoża (dotyczy całej powierzch- ni nasadzeń bylin) 1323.00	m ² m ²	 1323.000	
				RAZEM	1323.000
83	KNR 6 d.11 0404-02 analogia	Obrzeża typu ekobord 60 mm 135.00	m m	 135.000	
				RAZEM	135.000
12 PIELĘGNACJA I GWARANCJA NA MATERIAŁ ROŚLINNY					
84	KNR 2-21 d.12 0701-01	Pielęgnacja krzewów liściastych poz.57+poz.58+poz.59+poz.60+poz.61+poz.62+poz.63+poz.64+poz.65+ poz.66+poz.67	szt. szt.	 1437.000	
				RAZEM	1437.000
85	KNR 2-21 d.12 0701-05	Pielęgnacja drzew i krzewów iglastych poz.56+poz.68+poz.69+poz.70+poz.71+poz.72	szt. szt.	 278.000	
				RAZEM	278.000
86	KNR 2-21 d.12 0701-03	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych	szt.		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.55	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
87 d.12	KNR 2-21 0702-04	Ręczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych	m ²		
		poz.51*10000	m ²	1650.000	
				RAZEM	1650.000
88 d.12	KNR 2-21 0705-08	Pielęgnacja kwietników obsadzonych roślinami cebulkowymi	szt.		
		poz.73+poz.74+poz.75+poz.76+poz.77+poz.78+poz.79	szt.	939.000	
				RAZEM	939.000
13 MAŁA ARCHITEKTURA					
89 d.13	KNR-W 2-02 1220-01 analogia	Dostawa i montaż ławek parkowych 180x60x80	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
90 d.13	KNR-W 2-02 1220-01 analogia	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
91 d.13	KNR 2-09 0422-01 analogia	Ustawianie zadaszonych stolików z siedziskami z ekranami słonecznymi na dachu	wiat.		
		1	wiat.	1.000	
				RAZEM	1.000
92 d.13	KNR-W 2-02 1220-01 analogia	Dostawa i montaż stolików do szachów wraz z siedziskami	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
93 d.13	KNR-W 2-02 1220-01 analogia	Dostawa i montaż piaskownicy 210x210x33	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
94 d.13	KNR-W 2-02 1220-01 analogia	Dostawa i montaż trampolin	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
95 d.13	KNR-W 2-02 1220-01 analogia	Dostawa i montaż stolików okrągłych 100 cm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
96 d.13	KNR-W 2-02 1220-01 analogia	Dostawa i montaż ławek wolnostojących na placu apelowym	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
97 d.13	KNR-W 2-02 1220-01 analogia	Dostawa i montaż siedzisk drewnianych na murkach oporowych	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000