

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

zielen

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt rewaloryzacji zabytkowego parku w m. Spała . Park objęty projektem położony jest w Gminie Inowłódz w miejscowości turystycznej Spała, Obręb ewidencyjny: 0007 Spała, działki nr 4/8, 4/10, 4/33, 4/50 (fragment obejmujący część parkową od strony południowej), 4/52, 4/53, 24/7, 24/10. Powierzchnia parku – 2,05 ha. Park znajduje się w rejestrze zabytków .

1. Charakterystyka obiektu.

Park w chwili obecnej jest mocno zaniedbany i wymaga natychmiastowych prac pielęgnacyjno-porządkowych . Na terenie całego parku rosną liczne samosiewy zacierające historyczny układ, a stan zdrowotny starodrzewia nie jest zadowalający. Dlatego też projekt obejmuje kompleksową pielęgnację i konserwację starodrzewia oraz nasadzeń współczesnych . W zakresie urządzania zieleni planowana jest pielęgnacja istniejącej i urządzenie nowej zieleni, renowacja runa parkowego, urządzenie łąki kwietnej i renowacja trawnika.

2. Zawartość opracowania:

1. Strona tytułowa
2. Podstawa opracowania
3. Charakterystyka obiektu
4. Nakłady rzeczowe
5. Kosztorys uproszczony
6. Tabela elementów skalonych
7. Przedmiar robót
8. Zestawienie R,M,S.

3. Podstawa opracowania.

Podstawą do opracowania kosztorysu nakładczego są Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR)

Źródłem cen przyjętych w kosztorysie są również na ceny rynkowe

Zakres robót składających się na zielen:

1. Sadzenie drzew liściastych
2. Sadzenie drzew iglastych
3. Sadzenie krzewów liściastych
4. Sadzenie krzewów iglastych
5. Zakładanie rabat z roślin bylinowych i wrzosowych
6. Sadzenie roślin pnących i cebulowych
7. Renowacja runa parkowego
8. Wykonanie łąki kwietnej
9. Zakładanie trawnika
10. Korowanie mis korzeniowych drzew , krzewów , bylin i pnączy

77300000-3 Usługi ogrodnicze

Rewitalizacja parku zabytkowego w Spale - zieleni

Identyfikator kosztorysu: SPAŁA PARK ZIELEŃ

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 1111-11-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	
1	trawnik		
10u	2-1 Renowacja runa parkowego - dosadzenie roślin na 30% powierzchni	m2	5 820,00
20u	KNR 2-21 415-1 [R=0,955] Wykonanie łąki kwietnej	m2	3 430,00
3	nasadzenia drzew i krzewów		
3.1	nasadzenia drzew		
30	KNR 2-21 302-5 [R=0,955] Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą całkowitą dołów o średnicy i głębokości 0.5 m w tym palikowanie (3 paliki/ drzewo , mocowanie do drzew taśmą elastyczną)- parametry drzew zgodnie z specyfikacją	szt	17,00
	17	17,00	
40	KNR 2-21 323-6 [R=0,955] Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów o średnicy i głębokości 1.0 m w tym palikowanie (3 paliki/ drzewo , mocowanie do drzew taśmą elastyczną)- parametry drzew zgodnie z specyfikacją	szt	14,00
3.2	nasadzenia krzewów		
50	KNR 2-21 302-4 [R=0,955] Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą całkowitą dołów o średnicy i głębokości 0.3 m	szt	2 071,00
	2071	2 071,00	
60	KNR 2-21 323-4 [R=0,955] Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów o średnicy i głębokości 0.3 m	szt	43,00
70	KNR 2-21 332-5 [R=0,955] Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer.pow.45 cm z zaprawą całkowitą rowów, grunt kat.III	szt	80,00
4	rabaty		
80	KNR 2-21 414-8 [R=0,955] Sadzenie roślin pnących	szt	324,00
90	KNR 2-21 413-4 [R=0,955] Zakładanie rabat z roślin bylinowych przy ilości 9 szt/m2	m2	641,00
100	KNR 2-21 413-4 [R=0,955] Zakładanie rabat z roślin wrzosowych przy ilości 9 szt/m2	m2	2,20
110	KNR 2-21 414-8 [R=0,955] Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi	szt	43 800,00
5	korowanie		
120u	1-1 Korowanie mis korzeniowych drzew - kora mielona przekompostowana	szt	31,00
	31	31,00	
130u	5-1 Korowanie mis korzeniowych krzewów - kora mielona przekompostowana	szt	2 114,00
	2114	2 114,00	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	
140u	5-2 Korowanie mis korzeniowych bylin , pnaczy - kora mielona przekompostowana 643,2+50	m2	693,20
6	zakładanie trawnika		693,20
150u	2-2 Zakładanie trawnika - trawnik z rolki	m2	1 800,00

---- Koniec wydruku ----