

Inowłódz, 14.03.2019 r.

Gmina Inowłódz

ul. Spalska 2

97-215 Inowłódz

tel. 44 710 12 33

e-mail: gmina@inowlodz.pl

Do ZAINTERESOWANYCH

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. **Rewitalizacja zabytkowego parku w Spale**

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 520294-N-2019 z dnia 2019 – 03 – 01

Wójt Gminy Inowłódz występujący w imieniu Gminy Inowłódz, działając zgodnie z **art. 38 ust. 1 i 2** Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania.

PYTANIA I ODPOWIEDZI do SIWZ

ZESTAW PYTAŃ Nr 1 z dn. 08.03.2019 r.

Pytanie 1: Zamawiający przewiduje pielęgnację oraz wycinkę drzew, prace te powinny odbywać się poza sezonem lęgowym ptaków który trwa od 1 marca do 15 października, termin wykonania rewitalizacji to 31.10.2019 r. Czy Zamawiający posiada decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zezwalającą na odstępstwa od zakazu w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową?

Odpowiedź. Zamawiający nie posiada przedmiotowej decyzji.

Pytanie 2: Czy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty nieposiadające uprawnień wymaganych w art. 37 b. ust. 1 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami?

Odpowiedź. Park w którym będą prowadzone prace jest wpisany do rejestru zabytków w związku z czym należy wypełnić wymagania stawiane w art. 37 b. ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

ZESTAW PYTAŃ Nr 2 z dn. 11.03.2019 r.

Pytanie 1: W opisie technicznym projektu „Tom II. Projekt zagospodarowania terenu, nawierzchnie, mała architektura i urządzenie zieleni” brakuje strony nr 40. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź. Zamawiający w załączeniu przedkłada brakującą stronę nr 40.

Pytanie 2: W opisie technicznym projektu „Tom II. Projekt zagospodarowania terenu, nawierzchnie, mała architektura i urządzenie zieleni” pkt. I. 2. 3. „Stan projektowany” wskazano wykonanie pergoli w kształcie liścia z huśtawką. W pkt. II. 2. „Opis wyposażenia katalogowego” oraz na rys. nr 6 „Projekt wykonawczy elementów małej architektury” przedstawiono pergolę w kształcie prostokąta. Prosimy o podanie poprawnych kształtów w/w pergoli.

Odpowiedź. W projekcie przewidziano wykonanie pergoli z huśtawkami według rys. nr 6 (w kształcie prostokąta). Pergole w kształcie liścia nie posiadają huśtawek.

Pytanie 3: W opisie technicznym projektu „Tom II. Projekt zagospodarowania tereny, nawierzchnie, mała architektura i urządzenie zieleni” pkt. I. 2. 3. „Stan projektowany” wskazano wykonanie remontu ławek, koszy na śmieci oraz tablic informacyjnych. Prosimy o wskazanie rodzaju i zakresu prac, które należy wykonać w ramach remontów w/w elementów małej architektury.

Odpowiedź. Przewiduje się remont zachowawczy istniejącego wyposażenia, czyszczenie, malowanie i kotwienie elementów obluzowanych na trwałe w gruncie.

Pytanie 4: Prosimy o podanie charakterystyki wzoru kostki granitowej płomieniowanej, projektowanej w obrębie placu z fontanną.

Odpowiedź. Zamawiający utrzymuje dotychczasowy wzór nawierzchni. Wzór częściowo widoczny na rysunku 3 w tomie IIa wizualizacja pn. „Widok na plac z fontanną”.

Pytanie 5: W opisie technicznym projektu „Tom II. Projekt zagospodarowania tereny, nawierzchnie, mała architektura i urządzenie zieleni” pkt. II. 1. „Przebudowa i budowa ciągów komunikacyjnych i nawierzchni” wskazano budowę nawierzchni ciągów pieszych z kostki granitowej łupanej prowadzących do kościoła z kostki granitowej szarej gr. 8 cm z obramowaniem z podwójnej kostki granitowej gr. 10 cm. Na przekroju wskazano natomiast obramowanie z kostki gr. 8 cm. Prosimy o wskazanie prawidłowych wymiarów kostki granitowej, jaką należy wykorzystać do wykonania w/w obramowania.

Odpowiedź. W projekcie przewidziano wykonanie ciągów pieszych z kostki granitowej łupanej, prowadzące do kościoła, w kolorze szarym gr. 8 cm, z obrzeżami metalowymi oraz obramowaniem z podwójnej kostki granitowej gr. 10 cm. Kostka powinna być ułożona w układzie starodruk.

Pytanie 6: Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej dot. remontu fontanny.

Odpowiedź. Projekt remontu fontanny przedstawiony jest na arkuszu 6b. W projekcie przewidziano remont fontanny z zachowaniem jej dotychczasowej kompozycji i formy. Zamawiający nie posiada odrębnej specyfikacji technicznej dot. remontu fontanny

Pytanie 7: Prosimy o wskazanie ilości oraz charakterystyki elementów kamiennych przeznaczonych do wymiany w obrębie istniejącej fontanny.

Odpowiedź. Należy przewidzieć do wymiany lub naprawy trzy płyty zlokalizowane w górnej części, dwie płyty do wymiany znajdujące się na zewnętrznym boku oraz dwie płyty do naprawy z boku wewnętrznego.

Ponad to wykonawca winien także przewidzieć ewentualną możliwość uszkodzenia elementów kamiennych podczas poszczególnych etapów prac związanych z modernizacją fontanny i ich wymienienie.

Pytanie 8: Prosimy o podanie wymiarów kostki granitowej płomieniowanej projektowanej w obrębie dna fontanny.

Odpowiedź. W obrębie dna fontanny przewiduje się kostkę granitową płomieniowaną o wymiarach 10x10 cm

Pytanie 9: Prosimy o wskazanie materiału, jaki należy wykorzystać do zaizolowania dna fontanny.

Odpowiedź. Autor opracowania celowo nie wskazuje materiałów konkretnych firm. Założono, że wykorzystany materiał powinien spełniać wymagania przedstawione na arkuszu 6b.

Pytanie 10: W jaki sposób Zamawiający przewiduje zagospodarowanie materiałów z rozbiórek?

Odpowiedź. Istniejąca kostka granitowa pochodząca z prac rozbiórkowych powinna zostać wykorzystana do wykonania obrzeży z kostki w ciągach pieszych, nie ma dyspozycji co do pozostałego materiału, zadecyduje o tym inwestor.

Pytanie 11: Prosimy o udostępnienie rysunku projektowanego placu manewrowego ze wzorem z kostki granitowej gr. 10 cm w północnej części parku.

Odpowiedź. Rysunek w załączniku

ZESTAW PYTAŃ Nr 3 z dn. 12.03.2019 r.

Pytanie 1: Do wykonania wszystkich alejek parkowych jako obrzeże zastosowano płaskownik stalowy + kotwa (Tom.II.str.23-26) z opisu na przekrojach wynika, że płaskownik ma mieć wymiary 10x120mm. Płaskowniki dostępne na rynku i stosowane jako obrzeża mają grubości 1,6 - 2,5 - 4 - 6mm

- proszę o sprawdzenie podanych parametrów obrzeży stalowych
- proszę o podanie rodzaju wykończenia obrzeży stalowych

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje założone do projektu parametry płaskownika stalowego na obrzeża.

ZESTAW PYTAŃ Nr 4 z dn. 13.03.2019 r.

Pytanie 1: Projekt przewiduje montaż barierek p/dzikom w ilości 363mb i furtok 10szt.

Proszę o zamieszczenie szczegółowego rys. techn. barierok - schemat zamieszczony w projekcie jest mało czytelny.

Barierki mają być wykonane z płaskownika, czy z rur - jeśli tak - jakie wymiary ?

Czy w ogrodzeniu mają być również elementy drewniane ?

Proszę również o zamieszczenie projektu furtok


Odpowiedź. Ogrodzenie należy wykonać z płaskowników 50x5 ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor czarny. Wysokość ogrodzenia 0,9-1,0 m do ustalenia na etapie budowy. Na wysokość ogrodzenia składają się 4 płaskowniki zamocowane w poziomie. Słupki w rozstawie co 2 m z profilu Rk 50x50x2,5 (lub równoważna okrągła). Słupki od góry zabezpieczone przed dostawianiem się wody. Nie przewiduje się elementów drewnianych w przęsłach ogrodzeniowych. Furtki z klamką, zamykane na klucz. Słupki przy furtkach zakończone okrągłą gałką. Furtka wypełniona drewnianym motywem spalskim jak elementy pergoli.

Powyższa zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.

Powyższe zapisy stają się obowiązujące.

W pozostałym zakresie zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

Z poważaniem

**ZALĄCZNIKI:**

1. str. 40 Projektu
2. Fragment projektu dot. placu manewrowego

